

Забор, ограждающего территорию Куйбышевской дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения железных дорог

(наименование стройки)

Локальный сметный расчет № 00-02-1-00-01

(Локальная смета)

на Капитальный ремонт забора, ограждающего территорию Куйбышевской дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения железных дорог,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

В базисном уровне		В текущем уровне	
Сметная стоимость	30,24	179,37	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	154	цел. час.	
Сметная заработная плата	1,58	21,62	тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на январь 2000 г. и пересчитана на I кв. 2018 г. по Распоряжению ОАО "РЖД" от 19/01/18 №66 для: VI-дз. Куйбышевская железная дорога: Самарская область

Мпн	Шифр и номер позиции, номер норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Всего в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты пересчета, нормы НР и СП	Всего затрат в текущем уровне цен, руб.
Ремонт забора									
1	ОЕРЖ 07-01-054-12	Разборка металлических оград по железобетонным (металлическим) столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	100 м	0,47	13294,04			п.10.3.3	
	ОПДС-2821.2011.3.2.5.2Д (демонтаж)	Коэффициент пересчета: Монтаж металлических металлических конструкций При демонтаже (разборке) металлических конструкций (пзп = 0.7 пзм = 0.7 пзпм = 0.7 пмр = 0 пзт = 0.7)							
	ЗП				1544,52	0.70	508	13,72	6972
	ЭМ				2772,67	0.70	912	5,38	4908
	в.т.ч. ЗПМ				311,72	0.70	(103)	13,72	(1407)
	НР от ФОТ		%		8976,85	0.00	0	5,59	0
	СП от ФОТ		%	130		0.85	794	111	9301
	ЗТР		цел-ч	72		0.80	440	58	4860
				162,41		0.70			53,43
	Всего по позиции						2654		26041
2	ОЕРЖ 09-05-001-01	Разборка обшивки ворот из стального профилированного листа	100 м2	0,403	340,59			п.10.3.4	
	ОПДС-2821.2011.3.2.5.2Д (демонтаж)	Коэффициент пересчета: Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа При демонтаже (разборке) металлических конструкций (пзп = 0.7 пзм = 0.7 пзпм = 0 пмр = 0 пзт = 0.7)							
	ЗП				288,75	0.70	81	13,72	1118
	ЭМ				37,78	0.70	11	5,33	57
	в.т.ч. ЗПМ				1,62	0.70	(0)	13,72	(6)
	НР от ФОТ		%		14,06	0.00	0	3,72	0
	СП от ФОТ		%	90		0.85	73	77	865
	ЗТР		цел-ч	72		0.80	58	58	652
				32,59		0.70			9,19
	Всего по позиции						223		2692

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	ОБЕЖ 68-33-3	Валка деревьев с корня без корчевки пня матколистственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола до 36 см Коэффициент пересчета: Посадка деревьев (со стоимостью деревьев)	1 дерево	1	114,19			п.10.16.4	
		3п			89,52	1,00	90	13,72	1228
		3М			24,67	1,00	25	6,23	154
		НР от ФОТ	%	104		0,85	94	88	1081
		СП от ФОТ	%	60		0,80	54	48	589
		37Р	цел-ч	9,87		1,00			9,87
		Всего по позиции					263		3052
4	ОССЦЖ 01-01-01-054	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного	1 т груза	1,5108	2,83	1,00	4	6,08	26
5	ОССЦЖ 03-21-01-015	Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями- самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 15 км (1 класс груза)	1 т груза	1,5108	13,38	1,00	20	6,23	126
6	ОБЕЖ 09-08-001-01	Установка металлических столов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание Коэффициент пересчета: Монтаж конструкций металлических	100 столбов	0,19	4032,82			п.10.3.3	
		3п			304,01	1,00	58	13,72	792
		3М			3472,79	1,00	660	5,38	3550
		в т.ч. 3ПМ			271,74	1,00	(52)	13,72	(708)
		НР от ФОТ	%	90	256,02	1,00	49	5,59	272
		СП от ФОТ	%	72		0,85	99	77	1155
		37Р	цел-ч	35,64		0,80	79	58	870
		Всего по позиции				1,00	945		6,77
7	ОССЦЖ 103-0058	Трубы стальные сварные водопроводные оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4,5 мм Коэффициент пересчета: Монтаж конструкций металлических	м	48,45	143,85	1,00	6970	5,59	38960
8	ОССЦЖ 401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнения 20 мм, класс В15 (М200) Коэффициент пересчета: Монтаж конструкций металлических	м3	0,88	569,68	1,00	501	5,59	2802
9	ОБЕЖ 09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, тнготоварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м Коэффициент пересчета: Монтаж конструкций металлических	1 т конструкц ий	0,3034	1270,65			п.10.3.3	
		3п			553,07	1,00	168	13,72	2302
		3М			479,46	1,00	145	5,38	783
		в т.ч. 3ПМ			51,76	1,00	(16)	13,72	(215)
		НР от ФОТ	%	90	238,12	1,00	72	5,59	404
		СП от ФОТ	%	72		0,85	166	77	1938
		37Р	цел-ч	72		0,80	132	58	1460
		Всего по позиции			63,28	1,00	683		19,20
10	ОССЦЖ 101-2039	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм Коэффициент пересчета: Монтаж конструкций металлических	кг	10	28,32	1,00	283	5,59	1583
11	ОССЦЖ 101-6775	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст1кп- Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1пс-Ст5пс, шириной полки 35- 70 мм Коэффициент пересчета: Монтаж конструкций металлических	т	0,3034	6313,30	1,00	1915	5,59	10707
12	ОБЕЖ 13-03-002-04	Отрубовка металлических поверхностей за один раз прутковкой ГФ-021	100 м2 окрашивае	0,3	288,64			п.10.10.14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Коэффициент пересчета: Окраска масляными составами металлических поверхностей	мой поверхность						
	Т.ч.1.13.7	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом (пЗП = 1.1 пЗТ = 1.1)							
		ЗП			56,55	1,10	19	13,72	256
		ЭМ			9,56	1,00	3	6,07	17
		В т.ч. ЗПМ			0,10	1,00	(0)	13,72	(0)
		МР			222,53	1,00	67	2,31	154
		НР от ФОТ		90		0,85	17	77	197
		СП от ФОТ		60		0,80	11	48	123
		ЗПР	цел-ч	5,31		1,10			1,75
		Всего по позиции					117		747
13	ОБРЖ 13-03-004-26	Окраска металлических отрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 на первый раз	100 м2	0,3	338,60			п.10.10.14	
		Коэффициент пересчета: Окраска масляными составами металлических поверхностей	мой поверхность						
	Т.ч.1.13.7	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом (пЗП = 1.1 пЗТ = 1.1)							
		ЗП			34,74	1,10	11	13,72	157
		ЭМ			6,29	1,00	2	6,07	11
		В т.ч. ЗПМ			0,10	1,00	(0)	13,72	(0)
		МР			297,57	1,00	89	2,31	206
		НР от ФОТ		90		0,85	10	77	121
		СП от ФОТ		60		0,80	7	48	75
		ЗПР	цел-ч	3,83		1,10			1,26
		Всего по позиции					119		570
14	ОБРЖ 13-03-004-26	Окраска металлических отрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 на второй раз	100 м2	0,3	338,60			п.10.10.14	
		Коэффициент пересчета: Окраска масляными составами металлических поверхностей	мой поверхность						
	Т.ч.1.13.7	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом (пЗП = 1.1 пЗТ = 1.1)							
		ЗП			34,74	1,10	11	13,72	157
		ЭМ			6,29	1,00	2	6,07	11
		В т.ч. ЗПМ			0,10	1,00	(0)	13,72	(0)
		МР			297,57	1,00	89	2,31	206
		НР от ФОТ		90		0,85	10	77	121
		СП от ФОТ		60		0,80	7	48	75
		ЗПР	цел-ч	3,83		1,10			1,26
		Всего по позиции					119		570
15	ОБРЖ 09-05-001-01	Облицовка забора стальными профилированными листом	100 м2	1,1782	340,59			п.10.3.4	
		Коэффициент пересчета: Монтаж отражающих конструкций стен из профилированного листа							
		ЗП			288,75	1,00	340	13,72	4668
		ЭМ			37,78	1,00	45	5,33	237
		В т.ч. ЗПМ			1,62	1,00	(2)	13,72	(26)
		МР			14,06	1,00	17	3,72	62
		НР от ФОТ		90		0,85	308	77	3614
		СП от ФОТ		72		0,80	246	58	2723
		ЗПР	цел-ч	32,59		1,00			38,40
		Всего по позиции					956		11304

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	ОСЦЖ 101-4562	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,5 Коэффициент пересчета: Монтаж отражающих конструкций стен из профилированного листа	м2	121,3546	57,63	1,00	6994	3,72	26016
17	ОБРЖ 09-05-001-01	Облицовка существующих каркасов ворот стальным профилированным листом Коэффициент пересчета: Монтаж отражающих конструкций стен из профилированного листа	100 м2	0,403	340,59			п.10.3.4	
		ЭМ			288,75	1,00	116	13,72	1597
		в т.ч. ЭПМ			37,78	1,00	15	5,33	81
		МР			1,62	1,00	(1)	13,72	(9)
		НР от ФОТ			14,06	1,00	6	3,72	21
		СП от ФОТ			90	0,85	105	77	1237
		ЭТР			72	0,80	84	58	931
		УЕЛ-ч		32,59		1,00			13,13
		Всего по позиции					326		3867
18	ОСЦЖ 101-4562	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,5 Коэффициент пересчета: Монтаж отражающих конструкций стен из профилированного листа	м2	43,927	57,63	1,00	2532	3,72	9417
		Прямые затраты по разделу, в том числе:					22830		120018
		- основная заработная плата					1402		19247
		- эксплуатация машин и механизмов					1820		9809
		- в т.ч. зарплата машинистов					174		2371
		- материальные ресурсы					19584		90810
		- оборудование, мебель и инвентарь					0		0
		Накладные расходы по разделу					1676		19630
		Сметная прибыль по разделу					1118		12358
		Итого по разделу					25624		152006

	Итого прямых затрат по всем разделам						22830		120018
	- основная заработная плата						1402		19247
	- эксплуатация машин и механизмов						1820		9809
	- в т.ч. зарплата машинистов						174		2371
	- материальные ресурсы						19584		90810
	- оборудование, мебель и инвентарь						0		0
	Накладные расходы						1676		19630
	Сметная прибыль						1118		12358
	Итого затрат						25624		152006
	В том числе:								
	строительных работ						25624		152006
	монтажных работ						0		0
	оборудования, мебели и инвентаря						0		0
	прочих затрат						0		0
	Итого						25624		152006
	НДС, %			18,00			4612,32		27361,08
	Всего						30236,32		179367,09

Составил

(Должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(Должность, подпись (инициалы, фамилия))

Главный инженер КБШДКРЭ

А.А. Ключенко



ПСО
Согласовано

20 г.