

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

АО "БийскэнергоТеплоТранзит"

И.В.Свечкарев


Приложение 1


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Ремонт здания гаража по ремонту и стоянке бульдозеров

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
Раздел 1.				
1	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	3,996	
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,44	
3	Разборка надземной части без сохранения годных материалов: кирпичных зданий 1, 2-этажных	10 м3 строительно го объема	4,39	
4	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	1 м3 основания	2,1	
5	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,086	
6	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемо й поверхности	0,216	
7	Установка блоков наружных стен массой: до 1 т	100 шт. сборных конструкций	0,47	
8	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,815 м3, расход арматуры 2,36 кг/	шт.	47	Материал заказч.
9	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа свыше 4 м	1 м3 кладки	0,3	
10	Кладка из кирпича: карниза высотой свыше 4 м	1 м3 кладки	1,7	
11	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,1865	
12	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	3,996	
14	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см	100 м2 отмостки	0,1515	
15	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки	100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	0,32	

1	2	3	4	6
16	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,1134	
17	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	м2	-11,34	
18	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	м2	11,34	
19	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2 облицовки	0,06	
20	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной	1000 м2	-0,0063	
21	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои – листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение – вспененный пенополистирол) белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм	м2	6	
22	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,0252	
23	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,096	
24	Доски подоконные ПВХ, шириной 200 мм	м	9,6	
25	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1 м2 проемов	11,34	

Зам.главного инженера по ремонтам:  Э.Ю.Бокк
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник ОППР:  А.В.Медведев
(должность, подпись, расшифровка)

Начальник СТС:  А.А.Бочкарев
(должность, подпись, расшифровка)