

Утверждаю:
Технический директор
АО «Бийскэнерго»
Ю.В. Коханович

« 22 » 03 2018г.

Техническое задание

на монтаж дополнительной системы кондиционирования на автомобиль Mercedes-Benz Sprinter

1	Наименование организации – заказчика:	Акционерное общество «Бийскэнерго», 659336, Алтайский край, г. Бийск, ул. Михаила Кутузова, 116
2	Наименование объекта:	Автомобиль Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI, в количестве 1 шт., принадлежащий АО «Бийскэнерго»
3	Основание для проведения работ:	Комплекс работ на создание комфортных условий и выполнение требований санитарных норм и правил по микроклимату в салоне автомобиля.
4	Перечень работ, условия производства:	1. Установка дополнительной системы кондиционирования (сплит-системы) на автомобиль Mercedes-Benz Sprinter, крышного типа, мощностью не ниже 12 кВт; 2. Установка сопутствующих деталей, узлов и агрегатов для корректной работы дополнительной системы кондиционирования, а именно: • испарителя, • конденсатора в сборе с фильтром осушителем и вентилятором охлаждения; • контура трубопроводов системы кондиционирования; • термоизоляции контура трубопроводов системы кондиционирования; • блока управления дополнительным кондиционером; • электронного пульта управления. 3. Проверка температурных режимов работы установленной дополнительной системы кондиционирования (подачи охлажденного воздуха); 4. Проверка на герметичность работы установленной дополнительной системы кондиционирования. 5. Полная сохранность обшивок салона, внешнего вида салона за исключением внутреннего блока сплит-системы, в противном случае обязательное согласование с Заказчиком на требуемые изменения в конструкции салона.
4.1	Монтаж дополнительной системы кондиционирования на автомобиль производится на ремонтной площадке Подрядчика. Доставка автомобиля к месту выполнения работ осуществляется Заказчиком.	
5	Характеристика применяемых при выполнении работ ТМЦ:	Применяемые в работе материалы и запчасти должны иметь соответствующие сертификаты, быть новыми

	(ранее не использованными).	
5.1	Подрядчик самостоятельно осуществляет поставку необходимых для проведения ремонта запасных частей и материалов.	
6	Источник ТМЦ:	
6.1	ТМЦ настоящего Технического задания, приобретает Подрядчик	ТМЦ приобретаются Подрядчиком согласно полной комплектности дополнительной системы кондиционирования для корректной ее работы в целом.
6.2	Подрядчик несёт ответственность за соответствие используемых материалов ГОСТам и ТУ, за достоверность сведений о предприятии – изготовителе.	
7	Краткая характеристика и основные показатели объекта:	Автомобиль Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI, год выпуска 2003, VIN WDB9036731R519917, модель двигателя 612981, тип двигателя дизельный, мощность двигателя 156 л.с., рабочий объем двигателя 2685 см ³ , габаритная высота автомобиля – 2650 мм.
8	Требования к архитектурно-строительным, технологическим и конструктивным решениям:	
8.1	Все работы производить в соответствии с разработанным Подрядчиком проектом производства работ, сметой, заказ-нарядом и после согласования с Заказчиком.	
8.2	Все работы производить в соответствии с требованиями НТД:	Руководство по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации автомобилей Mercedes-Benz Sprinter.
9	Техническая документация, предъявляемая организацией при выполнении работ ремонта и сдаче объектов:	Заказ-наряд, акт сдачи-приёмки выполненных работ.
10	Сроки выполнения работ:	Начало работ – май 2018г. Окончание работ – июнь 2018г.
11	Требования к гарантийным обязательствам.	Гарантия качества распространяется на все виды работ и составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ.

Начальник АТЦ

Начальник ОППР

Галкин Д.Б.

Красиков Е.Н.