

СОГЛАСОВАНО

1-й Заместитель Министра Культуры
Нижегородской области
Н.Е. Суханова

« « августа 2020 года



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУК НО
«Выставочный комплекс»
Г.А. Деулина

« « августа 2020 года



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на работы по сохранению объекта культурного наследия «Корпус верхнепосадских торговых рядов» по адресу г. Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, д.2/2 (литера А, А1).

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Строительно-монтажные работы				
	Устройство защитной сетки на время ремонта фасада	м2	2700	
	Устройство металлических инвентарных обычных лесов	м2	2700	
	Разборка инвентарных обычных лесов	м2	2700	
	Подъем грузов	подъем	225	
	Спуск грузов	спуск	225	
	Устройство каркаса ограждения из досок	мп	138,2	с последующей разборкой
	Монтаж покрытия и стен ограждения из профнастила оцинк. с покрытием полиэстер С21-1000-0,5	м2	442,24	с последующей разборкой
Уборка и вывоз строительного мусора				
	Погрузка мусора строительного вручную	т	2,135	
	Погрузка мусора экскаваторами	т	164,03	
	Перевозка автомобилями-самосвалами	т	166,165	
	Утилизация мусора	м3	249,36	
Раздел 2. Реставрация фасада				
	Заделка трещин в кирпичных стенах раствором	м/п	21,05	

НПД/ОКН-НН/2019-1 ПР

г. Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, д.2/2 (литера А, А1).

Реставрация фасадов и кровли объекта
культурного наследия федерального значения
«Корпус верхнепосадских торговых рядов»Стадия
ПРЛист
Листов

Ведомость объемов работ

ООО «Гарант-Строй»
г. Москва
2019 г.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата
Разработал	Грифонов А.Г.				
Проверил	Чертова В.Ю.				
Ген. директор	Чертова В.Ю.				

Устройство отсечной гидроизоляции инъекционным составом Remmers Kiesol	кг	1051,5	
Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов	м2	1889,1	
Антисептическая обработка фасадов "Нортекс-Дезинфектор"	м2	1889,1	
Реставрация штукатурки стен гладких (по сетке)	м2	1108,7	толщ. штукатурного слоя 40 мм
Реставрация штукатурки стен с рустами (по сетке)	м2	780,4	толщ. штукатурного слоя 40 мм
Разделка от руки углов пересечения тяг	мп	480	известково-цементным раствором
Окраска оштукатуренных стен гладких фасадной краской weber.ton akrylat	м2	1305,8	в т.ч. откосов
Окраска оштукатуренных стен профилированных фасадной краской weber.ton akrylat	м2	780,4	
Смена покрытия сандриков из кровельной стали	м/п	439,6	ширин. 0,15 м

Дверные проемы

Смена деревянных дверей	м2	4,79	
Смена металлических дверей	шт	3	1000*1200-2шт 1500*2800 - 1 шт
Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 шт.	3	с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг)
Смена ПВХ дверей	м2	18,37	4 шт
Установка дверного доводчика к ПВХ дверям	1 шт.	4	с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг)
Сплошное выравнивание дверных откосов плоских	м2	10,43	
Окраска водоэмульсионными составами дверных откосов	м2	10,43	

Козырьки над входами

Смена покрытий над крыльцами и входными дверями из оцинкованной стали 0,7 мм.	м2	36,75	
Расчистка и окраска металлического покрытия козырьков	м2	45,05	Грунт-эмаль по ржавчине 3в1
Расчистка и окраска металлических конструкций стоек козырьков	м2	5	Грунт-эмаль по ржавчине 3в1

Раздел 3. Реставрация кровли

Разборка парапетных решеток	мп	210	
-----------------------------	----	-----	--

Взам. инв. №								
	Подп. и дата						НПД/ОКН-НН/2019-1 ПР г. Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, д.2/2 (литера А, А1).	
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.		Дата
Инв. № подл.		Разработал	Грифионов А.Г.		Реставрация фасадов и кровли объекта культурного наследия федерального значения «Корпус верхнепосадских торговых рядов»	Стадия	Лист	Листов
		Проверил	Чертова В.Ю.			ПР		
		Ген.директор	Чертова В.Ю.			ООО «Гарант-Строй» г. Москва 2019 г.		
Ведомость объемов работ								

Горячекатаная арматурная сталь А-III, диаметром 25-28 мм	т	0,03	
Окраска стремянки	м2	1	Эмаль ПФ-115 серая
Устройство гидроизоляции колодца	м2	12	

Раздел 6. Система кондиционирования и вентиляции воздуха

Установка внешнего блока мульти сплит-системы	1 блок	7	
Блок наружный Lessar LU-5HE42FMA2	шт	5	
Блок наружный Lessar LU-3HE21FMA2	шт	2	
Монтаж кронштейнов	компл.	7	
Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт	1 блок	18	
Блок внутренний Lessar LS-MHE09KOA2A	шт	1	
Блок внутренний Lessar LS-MHE12KOA2A	шт	8	
Блок внутренний Lessar LS-MHE18KOA2A	шт	8	
Блок внутренний Lessar LS-MHE24KOA2A	шт	1	
Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт	1 сплит-система	8	
Сплит-система Lessar LS-H24KPA2/LU-H24KPA2	компл.	2	
Сплит-система Lessar LS-H28KPA2/LU-H28KPA2	компл.	3	
Сплит-система Lessar LS-H36KPA2/LU-H36KPA2	компл.	3	
Установка насоса дренажного Si-2750 Sauerermann SI2750SIUN23N	шт	20	
Трубы медные 6,3 мм, толщиной стенки 0,8 мм	м	160	
Трубы медные 9,52 мм, толщиной стенки 0,8 мм	м	146	
Трубы медные 12,7 мм, толщиной стенки 0,8 мм	м	103	
Трубы медные 15,88 мм, толщиной стенки 1,0 мм	м	61	
Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 16 мм	м	120	
Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX, толщиной 9 мм, внутренним диаметром 6 мм	м	160	
Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX, толщиной 9 мм, диаметром 10 мм	м	146	
Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX, толщиной 9 мм, диаметром 12 мм	м	103	

Взам. инв. №										
	Подп. и дата						НПД/ОКН-НН/2019-1 ПР			
							г. Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, д.2/2 (литера А, А1).			
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата			
Инв. № подл.	Разработал	Грифонов А.Г.					Реставрация фасадов и кровли объекта культурного наследия федерального значения «Корпус верхнепосадских торговых рядов»	Стадия	Лист	Листов
		Чертова В.Ю.						ПР		
		Ген.директор Чертова В.Ю.						ООО «Гарант-Строй» г. Москва 2019 г.		

Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX, толщиной 9 мм, диаметром 15 мм	м	61
Лента полиэтиленовая с липким слоем А50	м	98
Кабель силовой марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5ок(Н)	м	205
Кабель силовой марки ВВГнг(А)-LS 4х2,5ок(Н)	м	46
Прокладка труб гофрированных ПВХ 16 мм	м	251
Прокладка труб стальных электросварных труб диаметром: 65 мм	м	36
Прокладка труб полиэтиленовых диаметром: 50 мм	м	197

	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2	м	646	
	Заделка отверстий раствором	м3	3,23	
	Устройство короба из ГКЛ	м2	0,3	
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах	шт	51	
	Заделка отверстий пеной монтажной	шт	51	Пена монтажная противопожарная NULLIFIRE (0,88 л)

Раздел 8. Архитектурный подсвет

Монтаж светодиодных светильников	шт.	87	RAD-L-Mu-12/3000/24/-/10*60/1000
Монтаж светодиодных светильников	шт.	1	RAD-L-Mu-4/3000/24/-/10*60/300
Монтаж светодиодных светильников	шт.	1	RAD-L-Mu-6/3000/24/-/10*60/500
Монтаж светодиодных светильников	шт.	4	RAD-L-Mu-16/3000/24/-/10*60/1000
Монтаж светодиодных светильников на кроштейнах	шт.	2	RAD-S-CIS-9/3000/24/-/10
Монтаж блока питания MeanWell ELG-320 D-24	шт.	9	
Монтаж кабеля силового марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)	м	500	
Настройка системы	шт	1	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							НПД/ОКН-НН/2019-1 ПР					
									г. Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, д.2/2 (литера А, А1).					
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата	Реставрация фасадов и кровли объекта культурного наследия федерального значения «Корпус верхнепосадских торговых рядов»			Стадия	Лист	Листов
												ПР		
Разработал	Грифонов А.Г.				Ведомость объемов работ			ООО «Гарант-Строй» г. Москва 2019 г.						
Проверил	Чертова В.Ю.													
Ген.директор	Чертова В.Ю.													

г. Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, д.2/2 (литера А, А1).

Реставрация фасадов и кровли объекта культурного наследия федерального значения «Корпус верхнепосадских торговых рядов»

Стадия	Лист	Листов
ПР		

Ведомость объемов работ

ООО «Гарант-Строй»
г. Москва
2019 г.