

«СОГЛАСОВАНО»
Смета на сумму: 1 396 786 руб.

«УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: 1 396 786 руб.

Мельникова Е.И./

« _____ » _____ 20 ____ г.

20 ____ г.

Стройка: Государственное профессиональное образовательное учреждение Амурской области «Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства»

Объект: Ремонт системы отопления помещений Медиа зона, зона рекреации и учебных классов ЦОД "IT-куб", учебно-производственного корпуса №1 Государственного профессионального образовательного учреждения Амурской области «Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства», г. Благовещенск, ул. Чайковского, 95/3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2/4

(Локальный сметный расчет)

Ремонт системы отопления помещений Медиа зона, зона рекреации и учебных классов ЦОД "IT-куб", учебно-производственного корпуса №1 Государственного профессионального образовательного учреждения Амурской области «Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства», г. Благовещенск, ул. Чайковского, 95/3

Основание: Дефектная ведомость

К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;

К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;

К4 - в т.ч. оплата механизаторов;

К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.

К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **1 396,786 тыс. руб.**

монтажных работ: **55,318 тыс. руб.**

Нормативная трудоемкость: **0,747 тыс. чел.ч**

Сметная заработная плата: **201,540 тыс. руб.**

Составлена в текущих ценах на 07.2020г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с Доп. и изм. 1".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств	Стом. ед., руб.		Общая стоимость, руб.					Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			о	всего	экс. маш.	в т.ч. опл. труда раб.	в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	на ед.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

Раздел 1. Демонтажные работы

1. Е65-19-1 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Демонтаж радиаторов весом до 80 кг, 100 шт.	0,34	25 519,78	948,64	8 677	8 354	323	110	37,4
		24 571,14	704,45			240	2,24	0,7616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- К2 = 25.24; К3 = 12.42; К4 = 25.24; К5 = 1; К6 = 1								
	Накладные расходы	74%			6 360				
	Сметная прибыль	50%			4 297				
2. Е65-1-1		1.35	8 858.31	84.93	11 959	11 030	115	34.66	46.791
	(Постановление № 633 от 13.11.2010)		8 170.69	31.55			43	0.1	0.135
	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода								
	- К2 = 25.24; К3 = 10.93; К4 = 25.24; К5 = 10.42; К6 = 1								
	Накладные расходы	74%			8 194				
	Сметная прибыль	50%			5 537				
3. Е65-1-2		0.75	15 237.64	145.45	11 428	10 541	109	59.62	44.715
	(Постановление № 633 от 13.11.2010)		14 054.89	53.51			40	0.17	0.1275
	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода								
	- К2 = 25.24; К3 = 10.92; К4 = 25.24; К5 = 10.4; К6 = 1								
	Накладные расходы	74%			7 830				
	Сметная прибыль	50%			5 291				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					32 064	29 925	547		128.906
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					32 064	29 925	323		128.906
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74)					22 384				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50)					15 124				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					69 572				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1					69 572				
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					22 384				
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					15 124				
справочно									
Материалы					1 592				
Оплата труда рабочих					29 925				
Эксплуатация машин					547				
в т. ч. оплата труда механизаторов					323				
Итого без оборудования, пусконаладочных работ					69 572				

Раздел 2. Отопление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. Е16-02-002-04 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм МДС 81-35.2004, п.4.7 Катр=1.15; Кэм=1.25, 100 м трубопровода Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 - К2 = 25.24; К3 = 11.74; К4 = 25.24; К5 = 11.13; К6 =		0.8	<u>52 690.59</u> 11 631.59	<u>875.80</u> 68.78	42 152	9 305	<u>701</u> 55	<u>42.6305</u> 0.1875	<u>34,1044</u> 0.15
1 Накладные расходы Сметная прибыль		115% 71%			10 764 6 646				
5. Е16-02-002-06 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм МДС 81-35.2004, п.4.7 Катр=1.15; Кэм=1.25, 100 м трубопровода Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 - К2 = 25.24; К3 = 12.08; К4 = 25.24; К5 = 10; К6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль		0.45	<u>72 324.05</u> 14 944.91	<u>1 615.25</u> 96.23	32 546	6 725	<u>727</u> 43	<u>54.7745</u> 0.2625	<u>24.648525</u> 0.118125
6. Е16-03-001-02 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром 20 мм МДС 81-35.2004, п.4.7 Катр=1.15; Кэм=1.25, 100 м трубопровода Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 - К2 = 25.24; К3 = 11.03; К4 = 25.24; К5 = 1.1; К6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль		1.35	<u>44 104.30</u> 35 344.09	<u>719.57</u> 32.18	59 541	47 715	<u>971</u> 43	<u>127.65</u> 0.0875	<u>172.3275</u> 0.118125
7. Е16-03-001-03 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром 25 мм МДС 81-35.2004, п.4.7 Катр=1.15; Кэм=1.25, 100 м трубопровода Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 - К2 = 25.24; К3 = 10.95; К4 = 25.24; К5 = 1.17; К6 = 1		0.75	<u>43 780.66</u> 31 841.52	<u>724.07</u> 32.18	32 835	23 881	<u>543</u> 24	<u>115</u> 0.0875	<u>86.25</u> 0.065625

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Накладные расходы		115%							
Сметная прибыль		71%							
8. Е16-07-005-01		3.35	<u>2.109.69</u>	<u>174.21</u>	7 067	6 372	<u>584</u>	<u>5.7615</u>	<u>19.301025</u>
(Постановление № 633 от 13.11.2010)			1 902.07						
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм МДС 81-35.2004, п.4.7 Кэтр=1.15; Кэм=1.25, 100 м трубопровода									
Объем: 80+45+135+75									
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
- К2 = 25.24; К3 = 2.85; К4 = 1; К5 = 4.49; К6 = 1									
Накладные расходы		115%			7 328				
Сметная прибыль		71%			4 524				
9. С507-5028		74	<u>43.89</u>		3 248				
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)									
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2", шт.									
Объем: 54+20									
Текущая цена									
10. С507-5032		15	<u>65.32</u>		980				
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)									
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х3/4", шт.									
Текущая цена									
11. С507-5007		25	<u>3.57</u>		89				
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)									
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм, шт.									
Текущая цена									
12. С507-5008		25	<u>5.62</u>		141				
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)									
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм, шт.									
Текущая цена									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13. С507-3296 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм, шт. Текущая цена		25	<u>11.23</u>			281			
14. С507-3287 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм, шт. Текущая цена		30	<u>11.23</u>			337			
15. С507-3173 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм, шт. Текущая цена		138	<u>6.12</u>			845			
16. С507-3174 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм, шт. Текущая цена		35	<u>8.68</u>			304			
17. Прайс-лист. Крестовина РР Ду25 мм цена=20.9 руб., шт Поправки: М: *1.02/1.2 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		10	<u>17.77</u>			178			
18. С507-0769 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 25х20 мм, 10 шт. Текущая цена		3.8	<u>245.11</u>			931			
19. Прайс-лист. Отвод металлический с резьбой с одной стороны Ду15 мм цена=351.00 руб., шт Поправки: М: *1.02/1.2 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1		12	<u>298.35</u>			3 580			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20. Прайс-лист.			14			4 082			
Отвод металлический с резьбой с одной стороны Ду20 мм цена=343,00 руб., шт			291.55						
Поправки: М: *1.02/1.2									
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
21. С302-0030		37	246.76		9 130				
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)									
Краны шаровые ВУГАТТ для воды и пара стандартные									
ВВ с размером резьбы 1/2, шт.									
Объем: 27+10									
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 7.14; К6 = 1									
22. С302-0031		16	347.00		5 552				
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)									
Краны шаровые ВУГАТТ для воды и пара стандартные									
ВВ с размером резьбы 3/4, шт.									
Объем: 4+12									
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 7.14; К6 = 1									
23. Е18-03-001-02		0.5544	196 274.27	3 858.84	108 814	10 960	2 139	77.7032	43.078654
(Постановление № 633 от 13.11.2010)			19 769.25	524.17			291	1.6	0.88704
Установка радиаторов стальных МДС 81-35.2004, п.4.7									
Кэтр=1.15; Кэм=1.25; 100 кВт радиаторов и конвекторов									
Объем: (4*1+6*1+8*1+10*5+12*9+16*10)*165/1000									
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н21= 3									
- К2 = 25.24; К3 = 11.72; К4 = 25.24; К5 = 7.52; К6 = 1									
Накладные расходы		115%			12 939				
Сметная прибыль		71%			7 988				
24. С301-1225		-25	105.30		-2 633				
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Кронштейны для радиаторов стальных спаренных марки									
КР1-РС, компл.									
Объем: (0.5544)*(-44.2)									
Начисления: Н21= 3									
Текущая цена									
25. С301-0559		-55.44	1 667.52		-92 447				
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6									
однорядные, кВт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Начисления: H21 = 3									
Текущая цена									
Объем: (0.5544)*(-100.0)									
26. СЗ01-1003		336	917.57		308 304				
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)									
Радиаторы биметаллические, марка <Sira RS Bimetal>, тип RS 5, количество секций 1, шт.									
Объем: 4*1+6*1+8*1+10*5+12*9+16*10									
Текущая цена									
27. СЗ01-1196		1.08	3 784.20		4 087				
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм, 100 шт.									
Текущая цена									
28. Прайс-лист.		27	137.70		3 718				
Комплект пробок для радиаторов 1/2 цена=162.00 руб., шт									
Поправки: M: *1.02/1.2/7.14									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 7.14; K6 = 1									
29. Ц11-02-001-01		27	307.30		8 297				
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг, 1 шт.									
- K2 = 25.24; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 12.62; K6 = 1									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
30. СЗ01-7193		27	1 272.35		34 353				
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)									
Клапан радиаторный регулирующий ручной из цветных металлов Давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, шт.									
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 7.14; K6 = 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36. С204-0004		0,026	43 370,64		1 128				
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I,									
диаметром 12 мм, т									
Объем: 25.66/1000									
Текущая цена									
37. Е16-07-003-02		22	1 755,66	53,96	38 624	31 724	1 187	5,129	112,838
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов									
отопления и водоснабжения диаметром 20 мм МДС									
81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кзм=1.25, 1 врезка									
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
- К2 = 25.24; К3 = 7.95; К4 = 1; К5 = 6.51; К6 = 1									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -									
. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧЕНЫ В									
РАСЦЕНКАХ -									
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 29)									
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 29)									
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -									
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -									
МАТЕРИАЛОВ -									
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -									
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -									
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 35)									
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 35)									
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -									
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -									
. СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - (%=3 - по стр. 23-25)									
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 4-8,									
23, 31, 37)									
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 4-8, 23, 31,									
37)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41. СЗ01-1216									
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем									
отопления диаметром 50 мм, шт.									
Начисления: $H2I = 3$									
Текущая цена									
Объем: $(0.2) * (-10.0)$									
42. СЗ01-1870									
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)									
Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-50, шт.									
Текущая цена									
43. Е18-06-007-02									
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Установка фильтров диаметром 32 мм МДС 81-35.2004,									
п.4.7 Кэтр=1.15; Кэм=1.25, 10 фильтров									
Начисления: $H3 = 1.25, H4 = 1.25, H5 = 1.15, H2I = 3$									
- $K2 = 25.24; K3 = 9.46; K4 = 25.24; K5 = 2.77; K6 = 1$									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
44. Е16-05-001-01									
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов									
обратных, кранов проходных на трубопроводах из									
стальных труб диаметром до 25 мм МДС 81-35.2004, п.4.7									
Кэтр=1.15; Кэм=1.25, 1 шт.									
Начисления: $H3 = 1.25, H4 = 1.25, H5 = 1.15$									
- $K2 = 25.24; K3 = 7.94; K4 = 1; K5 = 5.56; K6 = 1$									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
45. С507-0980									
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2,									
ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25									
мм, шт.									
Текущая цена									
Объем: $(2.0) * (-2.0)$									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46. С302-0032		2	501.23		1 002				
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)									
Краны шаровые ВУГАТТ для воды и пара стандартные									
ВВ с размером резьбы 1, шт.									
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 7.14; К6 = 1									
47. Е16-05-001-02		2	1 113.26	56.08	2 227	870	112	1.6905	3.381
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов									
обратных, кранов проходных на трубопроводах из									
стальных труб диаметром до 50 мм МДС 81-35.2004, п.4.7									
Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 1 шт.									
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
- К2 = 25.24; К3 = 8.92; К4 = 1; К5 = 6.58; К6 = 1									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
		115%			1 001				
		71%			618				
					-933				
48. С507-0983		-4	233.28						
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2,									
ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50									
мм, шт.									
Объем: (2.0)*(-2.0)									
Текущая цена									
49. С302-0033		2	848.23		1 696				
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)									
Краны шаровые ВУГАТТ для воды и пара стандартные									
ВВ с размером резьбы 1.1/4, шт.									
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 7.14; К6 = 1									
50. Е16-05-001-02		2	1 113.26	56.08	2 227	870	112	1.6905	3.381
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов									
обратных, кранов проходных на трубопроводах из									
стальных труб диаметром до 50 мм МДС 81-35.2004, п.4.7									
Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 1 шт.									
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
- К2 = 25.24; К3 = 8.92; К4 = 1; К5 = 6.58; К6 = 1									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
		115%			1 001				
		71%			618				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51. С507-0983	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм, шт.	-4	<u>233.28</u>		-933				
Текущая цена	Объем: (2.0)*(-2.0)								
52. Прайс-лист. Клапан обратный пруж. латунный Ду 32 мм цена=436,05 руб., шт		1	<u>370.64</u>		371				
Поправки: М: *1.02/1.2/7.14 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 7.14; К6 = 1									
53. С507-0981 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм, шт. Текущая цена		2	<u>166.70</u>		333				
54. Прайс-лист. Клапан с электроприводом Ду 32 мм цена=43 563,00 руб., шт		1	<u>37 028.55</u>		37 029				
Поправки: М: *1.02/1.2/7.14 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 7.14; К6 = 1									
55. Ц08-03-573-04 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, 1 шт. - К2 = 25.24; К3 = 8.07; К4 = 25.24; К5 = 6.92; К6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль		1	<u>1 060.78</u> 666.34	<u>372.03</u> 85.82	1 061	666	<u>372</u> 86	<u>2.37</u> 0.29	<u>2.37</u> 0.29
56. Прайс-лист. Терморегулятор ТРМ-32 цена=11 952,00 руб., шт		1	<u>10 159.20</u>		10 159				
Поправки: М: *1.02/1.2 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 4.32									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57. Ц11-02-001-01 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг, 1 шт. Объем: 2+1 - К2 = 25.24; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 12.62; К6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль		3	<u>307.30</u> 289.50			922	869	<u>1.03</u>	<u>3.09</u>
58. Прайс-лист. Датчик температуры погружной ТС цена=1616,00 руб., шт Поправки: М: *1.02/1.2 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 4.32		2	<u>1 373.60</u>		2 747				
59. Прайс-лист. Датчик температуры наружный цена=2210,00руб., шт Поправки: М: *1.02/1.2 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 4.32		1	<u>1 878.50</u>		1 879				
60. Ц08-03-573-04 (Постановление № 633 от 13.11.2010) Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, 1 шт. - К2 = 25.24; К3 = 8.07; К4 = 25.24; К5 = 6.92; К6 = 1 Накладные расходы Сметная прибыль		1	<u>1 060.78</u> 666.34	<u>372.03</u> 85.82	1 061	666	<u>372</u> 86	<u>2.37</u> 0.29	<u>2.37</u> 0.29
61. Прайс-лист. Шкаф управления и автоматики цена=3950,00 руб., шт Поправки: М: *1.02/1.2 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 4.32		1	<u>3 357.50</u>		3 358				
62. Прайс-лист. Прокладка паронитовая д/у 32 цена=4,75 руб., шт Поправки: М: *1.02/1.2 - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 4.32		2	<u>4.04</u>		8				
63. Прайс-лист. Прокладка паронитовая д/у 50 цена=7,60 руб., шт Поправки: М: *1.02/1.2		4	<u>6.46</u>		26				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- K2 = 1; K3 = 1; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 4.32									
64. Е09-05-003-01		0.26	<u>3 570.26</u>		928		12	<u>13.685</u>	<u>3.5581</u>
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Постановка болтов строительных с гайками и шайбами									
МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25, 100 шт.									
болтов									
Начисления: H3 = 1.25, H4 = 1.25, H5 = 1.15									
- K2 = 25.24; K3 = 13.08; K4 = 1; K5 = 1; K6 = 1									
Накладные расходы		81%			742				
Сметная прибыль		72%			660				
65. С101-0099		0.00103	<u>120 722.40</u>		124				
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Болты оцинкованные диаметром резьбы 16 (18) мм, т									
Объем: 26*0.0395/1000									
Текущая цена									
66. Е22-03-001-05		0.032	<u>374 141.66</u>		11 973		4 095	<u>4 744</u>	<u>406.87</u>
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Прим.)									
Установка фасонных частей стальных сварных диаметром									
100-250 мм МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.25,									
1 т фасонных частей									
Объем: 32/1000									
Начисления: H3 = 1.25, H4 = 1.25, H5 = 1.15									
- K2 = 25.24; K3 = 7.34; K4 = 25.24; K5 = 14.6; K6 = 1									
Накладные расходы		117%			6 560				
Сметная прибыль		76%			4 261				
67. Е18-05-001-01		1	<u>18 215.62</u>		18 216		4 423	<u>153</u>	<u>16.784365</u>
(Постановление № 633 от 13.11.2010)									
Установка насосов центробежных с электродвигателем,									
масса агрегата до 0,1 т МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15;									
Кэм=1.25, 1 насос									
Начисления: H3 = 1.25, H4 = 1.25, H5 = 1.15, H21 = 3									
- K2 = 25.24; K3 = 8.7; K4 = 25.24; K5 = 4.83; K6 = 1									
Накладные расходы		115%			5 114				
Сметная прибыль		71%			3 157				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68. СЗ01-1494	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т, компл.	-1	<u>12 798.00</u>		-12 798				
Начисления: $H21 = 3$ Объем: $(1.0)*(-1.0)$									
Текущая цена									
69. СЗ01-2719	(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Насосы циркуляционные для отопления "WILLO" серии TOP-S 30/10 ЕМ производительностью 10 м3/час, шт.	1	<u>27 562.68</u>		27 563				
Текущая цена									
70. Е18-07-001-02	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Установка манометров с трехходовым краном МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кзм=1.25, 1 компл.	4	<u>994.92</u> 73.25		3 980		293	<u>0.26059</u>	<u>1.04236</u>
Начисления: $H5 = 1.15$, $H21 = 3$ $- K2 = 25.24$; $K3 = 1$; $K4 = 1$; $K5 = 3.4$; $K6 = 1$									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
71. Е18-07-001-04	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Установка термометров в опреле прямых и угловых МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кзм=1.25, 1 компл.	4	<u>924.72</u> 98.06		3 699		392	<u>0.367195</u>	<u>1.46878</u>
Начисления: $H5 = 1.15$, $H21 = 3$ $- K2 = 25.24$; $K3 = 1$; $K4 = 1$; $K5 = 2.18$; $K6 = 1$									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
72. Е09-06-001-02	(Постановление № 633 от 13.11.2010) Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали МДС 81-35.2004, п.4.7 Кзтр=1.15; Кзм=1.25, 1 т конструкции	0.019	<u>16 200.95</u> 14 123.18		308		268	<u>23</u> 1	<u>58.4085</u> 0.15 <u>1.1097615</u> 0.00285
Начисления: $H3 = 1.25$, $H4 = 1.25$, $H5 = 1.15$ $- K2 = 25.24$; $K3 = 6.61$; $K4 = 25.24$; $K5 = 8.83$; $K6 = 1$									
Объем: 19/1000									
Накладные расходы									
		81%			218				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сметная прибыль		72%			194				
73. С101-1639	(Постановление № 633 от 13.11.2010)	0.019	<u>51 341.04</u>		975				
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм, т									
Объем: 19/1000									
Текущая цена									
74. Ц08-01-080-01	(Постановление № 633 от 13.11.2010)	10	<u>416.91</u>	<u>98.41</u>	4 169	3 084	<u>984</u>	<u>1.13</u>	<u>11.3</u>
Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2, 1 шт.									
- К2 = 25.24; К3 = 9.31; К4 = 25.24; К5 = 4.82; К6 = 1									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
95%					3 069				
65%					2 100				
10			<u>66.41</u>		664				
75. С509-2227	(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)								
Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 1Р 10А, характеристика С, шт.									
Текущая цена									
76. Ц08-02-413-02	(Постановление № 633 от 13.11.2010)	0.25	<u>10 799.85</u>	<u>811.93</u>	2 700	1 874	<u>203</u>	<u>28.1</u>	<u>7.025</u>
Провод, количество проводов в резинокитумной трубке до 2, сечение провода до 16 мм2, 100 м трубок									
- К2 = 25.24; К3 = 9.31; К4 = 25.24; К5 = 1.96; К6 = 1									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
95%					1 809				
65%					1 238				
2.5			<u>51.14</u>		128				
77. С103-2412	(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)								
Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (1Р55) серии FL, с зондом, диаметром 16 мм, 10 м									
Текущая цена									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78. С501-8483		0.025	48 984,48		1 225				
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014)									
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 1000 м									
Текущая цена									
79. Прайс-лист.		25	62.27		1 557				
Провод сетевой 8х0,35 (8х0,5мм) цена=73,26 руб., м									
Поправки: М: *1.02/1.2									
- К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 4.32									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3					158 066	23 208	7 735		85.052676
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					17 084	7 159	1 891		5.2705
							1 931		26.155
							348		1.0625
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					7 171				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 55, 60, 74, 76; %=80 - по стр. 57)					7 001				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 55, 60, 74, 76; %=60 - по стр. 57)					4 836				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					28 921				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					13 072	4 095	4 744		13.01984
							1 512		4.1264
МАТЕРИАЛОВ -									
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=117 - по стр. 66)					1 099				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=76 - по стр. 66)					6 560				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					4 261				
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					23 893	1 184	35		4.6678615
					1 236		1		0.00285
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 64, 72)					960				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 64, 72)					853				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 049	10 770	1 025		41.209974
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					126 674		30		0.07875
							13		
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - (%=3 - по стр. 40, 41, 43, 67, 68, 70, 71)					187	174	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115 - по стр. 38, 40, 43, 44, 47, 50, 67, 70, 71)				12 420				
	· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=71 - по стр. 38, 40, 43, 44, 47, 50, 67, 70, 71)				7 668				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				146 762				
	· ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3				202 625				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				26 941				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				17 618				
	справочно				127 115				
	Материалы				23 208				
	Оплата труда рабочих				7 735				
	Эксплуатация машин				1 891				
	в т. ч. оплата труда механизаторов				202 625				
	Итого без оборудования, пусконаладочных работ								
	· ИТОГО ПО СМЕТЕ				813 719	198 869	<u>15 277</u>		<u>739.21641</u>
							2 671		7.637415
	· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 29, 57; %=95 - по стр. 55, 60, 74, 76)				13 255				
	· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 29, 57; %=65 - по стр. 55, 60, 74, 76)				9 526				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				55 318				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				14 200	4 095	<u>4 744</u>		<u>13.01984</u>
							1 512		4.1264
	· МАТЕРИАЛОВ -				2 227				
	· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=117 - по стр. 66)				6 560				
	· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=76 - по стр. 66)				4 261				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				25 021				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				1 657	1 551	<u>66</u>		<u>6.1864825</u>
							2		0.00675
	· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 35, 64, 72)				1 258				
	· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 35, 64, 72)				1 118				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				4 033				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				765 325	178 247	<u>8 536</u>		<u>666.04507</u>
							809		2.441765
	· СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - (%=3 - по стр. 23-25, 40, 41, 43, 67, 68, 70, 71)				569	493	<u>75</u>		
							9		
	· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1-3; %=115 - по стр. 4-8, 23, 31, 37, 38, 40, 43, 44, 47, 50, 67, 70, 71)				193 513				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-3; %=71 - по стр. 4-8, 23, 31, 37, 38, 40, 43, 44, 47, 50, 67, 70, 71)				120 778				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				1 079 616				
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ				1 163 988				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				214 586				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				135 683				
	справочно								
	Материалы				599 566				
	Оплата труда рабочих				198 869				
	Эксплуатация машин				15 277				
	в т. ч. оплата труда механизаторов				2 671				
	Итого без оборудования, пусконаладочных работ				1 163 988				
	Значение К зоны				1.00				
	С К зоны				1 163 988				
	Итого с оборудованием, пусконаладочными работами				1 163 988				
	НДС, %				232 798				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				1 396 786				

Составил: Руководитель ЦПОД «IT - куб»

Кочергина Т.В.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Директор ГПОАУ АО АКГДХ

Мельникова Е.И.

(должность, подпись, Ф.И.О)