

СОГЛАСОВАНО:

" " 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:

ООО "СоюзСпецСтрой"

Генеральный директор

М.Ю. Фоминых

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на ул. Володарского, 64, ТТК

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость	444,722 тыс. руб.
строительных работ	260,787 тыс. руб.
монтажных работ	116,096 тыс. руб.
Средства на оплату труда	65,416 тыс. руб.
Сметная трудоемкость	406,11 чел.час

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Новый Раздел												
Демонтажные работы												
1	ТЕР15-01-047-15 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЭМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93 Отделочные работы: НР (1339,1 руб.): 105%*(0,85*0,9) от ФОТ СП (623,5 руб.): 55%*(0,8*0,85) от ФОТ	0,125 12,5/100	1067,9 736,9	331 7,36		133,49	92,11	41,38 0,92		81,968	10,25
2	ТЕР10-01-047-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЭМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93 Деревянные конструкции: НР (798,14 руб.): 118%*(0,85*0,9) от ФОТ СП (378,78 руб.): 63%*(0,8*0,85) от ФОТ	0,036 3,6/100	1723,91 1360,37	363,54 10,18		62,06	48,97	13,09 0,37		160,8	5,79
3	ТЕРр57-2-3 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЭМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93 Полы (ремонтно-строительные): НР (1501,75 руб.): 80%*(0,85*0,9) от ФОТ СП (1201,4 руб.): 68%*(0,8) от ФОТ	0,21 21/100	612,67 569,44	43,23 17,44		128,66	119,58	9,08 3,66		69,87	14,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТЕРм08-03-594-17 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж светильников в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-37.2004 п.п. 3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗГП=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЭМ=11,04; ЗГП=17,92; МАТ=8,93 Электромонтажные работы на других объектах: НР (508,35 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (327,36 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	0,04 4/100	1011,68 869,73	141,95 8,39		40,47	34,79	5,68 0,34		91,84	3,67
5	ТЕР20-02-002-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Снятие решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 (1 решетка) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГП=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЭМ=11,04; ЗГП=17,92; МАТ=8,93 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (1079,16 руб.): 128%*(0,85*0,9) от ФОТ СП (622,01 руб.): 83%*(0,8*0,85) от ФОТ	5	14,97 42,2	2,77 0,1		74,85	61	13,85 0,50		1,424	7,12
6	ТЕРр57-2-4 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разборка покрытий полов: цементных (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЭМ=11,04; ЗГП=17,92; МАТ=8,93 Полы (ремонтно-строительные): НР (2817,8 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (2254,24 руб.): 68%*0,8 от ФОТ	0,21 21/100	2560,25 906,28	1653,97 194,88		537,65	190,32	347,33 40,92		111,2	23,35
7	ТЕР17-01-008-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж нагревателей индивидуальных: водоводяных (10 компл.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗГП=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЭМ=11,04; ЗГП=17,92; МАТ=8,93 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (559,76 руб.): 128%*(0,85*0,9) от ФОТ СП (322,64 руб.): 83%*(0,8*0,85) от ФОТ	0,1 1/10	353,46 314,15	39,31 4,8		35,35	31,42	3,93 0,48		34,944	3,49
8	ТЕРр65-1-1 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЭМ=11,04; ЗГП=17,92; МАТ=8,93 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (373,88 руб.): 74%*0,85 от ФОТ СП (237,76 руб.): 50%*0,8 от ФОТ	0,12 12/100	315,42 275,2	6,83 1,21	33,39	37,85	33,02	0,82 0,15	4,01	34,66	4,16
9	ТЕРр65-3-7 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Снятие смесителя: без душевой сетки (100 шт. арматуры) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЭМ=11,04; ЗГП=17,92; МАТ=8,93 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (101,56 руб.): 74%*0,85 от ФОТ СП (64,58 руб.): 50%*0,8 от ФОТ	0,03 3/100	301,29 299,19	2,1 0,85		9,04	8,98	0,06 0,03		36,71	1,1
10	ТЕРр65-4-1 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Демонтаж: умывальников и раковин (100 приборов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЭМ=11,04; ЗГП=17,92; МАТ=8,93 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (47,46 руб.): 74%*0,85 от ФОТ СП (30,18 руб.): 50%*0,8 от ФОТ	0,01 1/100	425,91 418,1	7,81 3,15		4,26	4,18	0,08 0,03		51,3	0,51
Монтажные работы												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТЕР10-05-002-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): с одним дверным проемом (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЭМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93 Деревянные конструкции: НР (4387,03 руб.): 118%*(0,85*0,9) от ФОТ СП (2081,98 руб.): 63%*(0,8*0,85) от ФОТ	0,2 20/100	10322,2 1355,99	25,09	8941,12	2064,44	271,2	5,02	1788,22	156,4	31,28
12	ТССЦ-104-0182 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Плита теплозвукоизоляционная из экструдированного пенополистирола СТИРЭКС М35 Г1 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЭМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93 Деревянные конструкции	2	636,72		636,72	1273,44			1273,44		
13	ТЕР15-07-016-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Облицовка стен гипсокартонными листами на клею (100 м2 отделываемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЭМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93 Отделочные работы: НР (782,61 руб.): 105%*(0,85*0,9) от ФОТ СП (364,39 руб.): 55%*(0,8*0,85) от ФОТ	0,11 11/100	2505,94 492,14	5,25 2,13	2008,55	275,65	54,14	0,58 0,23	220,93	56,764	6,24
14	ТЕР10-01-039-03 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) 2 371,78 = 37 701,78 - 0,08 х 1 350,04 - 100 х 323,60 - 540 х 5,30 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЭМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93 Деревянные конструкции: НР (366,72 руб.): 118%*(0,85*0,9) от ФОТ СП (174,04 руб.): 63%*(0,8*0,85) от ФОТ	0,02 2/100	2600,64 1133,38	405,11	1062,15	52,01	22,67	8,1	21,24	132,25	2,65
15	Прайс-лист	Дверь деревянная межкомнатная в комплекте с коробкой, комплектом наличников, петлями и фурнитурой (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЭМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93 Деревянные конструкции	1	1072,37		1072,37	1072,37			1072,37		
16	ТЕРp56-12-5 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка дверных приборов: замки врезные (100 шт. приборов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЭМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93 Проемы (ремонтно-строительные): НР (74,57 руб.): 82%*0,85 от ФОТ СП (53,06 руб.): 62%*0,8 от ФОТ	0,01 1/100	8026,74 596,58		7430,16	80,27	5,97		74,3	73,2	0,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ТЕР10-01-047-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 (100 м2 проемов) $7\,779,66 = 136\,101,88 - 800 \times 0,42 - 100 \times 1\,279,86$ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЭМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93 Деревянные конструкции: НР (703,03 руб.): 118%*(0,85*0,9) от ФОТ СП (333,64 руб.): 63%*(0,8*0,85) от ФОТ	0,036 3,6/100	8029,45 1199,45	465,59 7,88	6364,41	289,06	43,18	16,76 0,28	229,12	143,6465	5,17
18	Прайс-лист	Дверной блок из ПВХ в комплекте с фурнитурой (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЭМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93 Деревянные конструкции	1	2021,37		2021,37	2021,37			2021,37		
19	ТЕРp56-12-5 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Монтаж дверных приборов: замки врезные (100 шт. приборов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЭМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93 Проводы (ремонтно-строительные): НР (74,57 руб.): 82%*0,85 от ФОТ СП (53,06 руб.): 62%*0,8 от ФОТ	0,01 1/100	8026,74 596,58		7430,16	80,27	5,97		74,3	73,2	0,73
20	ТЕР10-01-029-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка приборов: фрамужных (прим. установка доводчика к ПВХ двери) (100 компл.) $815,56 = 3\,075,56 - 100 \times 22,60$ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЭМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93 Деревянные конструкции: НР (148,34 руб.): 118%*(0,85*0,9) от ФОТ СП (70,4 руб.): 63%*(0,8*0,85) от ФОТ	0,01 1/100	939,71 917,05	22,66		9,4	9,17	0,23		86,595	0,87
21	ТССЦ-101-6899 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЭМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93 Деревянные конструкции	1	237,65		237,65	237,65			237,65		
22	ТЕР15-04-027-05 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Шпательная при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЭМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93 Отделочные работы: НР (1418,41 руб.): 105%*(0,85*0,9) от ФОТ СП (660,42 руб.): 55%*(0,8*0,85) от ФОТ	0,7852 78,52/100	542,05 125,34	3,49 0,15	413,22	425,62	98,42	2,74 0,12	324,46	13,7885	10,83
23	ТЕР15-04-006-03 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Покрывание поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЭМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93 Отделочные работы: НР (784,05 руб.): 105%*(0,85*0,9) от ФОТ СП (365,06 руб.): 55%*(0,8*0,85) от ФОТ	0,7852 78,52/100	70,81 69,22	1,41 0,15	0,18	55,6	54,35	1,11 0,12	0,14	7,5325	5,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ТЕР13-06-004-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЭМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (551,14 руб.): 90%*(0,85*0,9) от ФОТ СП (381,03 руб.): 70%*(0,8*0,85) от ФОТ	47,52	1,28 0,94	0,34		60,83	44,67	16,16		0,115	5,46
25	ТЕР15-06-001-06 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: типа «Линкруста» (100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЭМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93 Отделочные работы: НР (735,54 руб.): 105%*(0,85*0,9) от ФОТ СП (342,48 руб.): 55%*(0,8*0,85) от ФОТ	0,11 11/100	4496,57 463,43	13,01 1,06	4020,13	494,62	50,98	1,43 0,12	442,21	50,4275	5,55
26	ТЕР15-06-004-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками (100 м2 поверхности стен) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЭМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93 Отделочные работы: НР (764,91 руб.): 105%*(0,85*0,9) от ФОТ СП (356,15 руб.): 55%*(0,8*0,85) от ФОТ	0,3 30/100	177,12 177,12			53,14	53,14			19,274	5,78
27	ТССЦ-101-5509 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Краски водно-дисперсионные акрилатные, интерьерные (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЭМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93 Отделочные работы	0,009 9/1000	10421,2		10421,2	93,79			93,79		
28	ТЕР15-04-007-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЭМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93 Отделочные работы: НР (8135,91 руб.): 105%*(0,85*0,9) от ФОТ СП (3788,15 руб.): 55%*(0,8*0,85) от ФОТ	0,6752 67,52/100	2697,78 836,58	32,5 0,53	1828,7	1821,54	564,86	21,94 0,36	1234,74	100,188	67,65
29	ТЕР15-01-047-15 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство: подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЭМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93 Отделочные работы: НР (1926,67 руб.): 105%*(0,85*0,9) от ФОТ СП (897,07 руб.): 55%*(0,8*0,85) от ФОТ	0,125 12,5/100	6041,53 1059,29	517,19 11,5	4465,05	755,19	132,41	64,65 1,44	558,13	117,829	14,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ТЕР20-02-002-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 (1 решетка) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV л.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЗМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (1552,05 руб.): 128%*(0,85*0,9) от ФОТ СП (894,59 руб.): 83%*(0,8*0,85) от ФОТ	5 17,54	29,45 17,54	4,33 0,15	7,58	147,25	87,7	21,65 0,75	37,9	2,047	10,24
31	ТССЦ-301-4484 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Решетка декоративная размером 1,2х0,6 м (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЗМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	5	5,68		5,68	28,4			28,4		
32	ТЕРм08-03-594-17 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЗМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93 Электромонтажные работы на других объектах: НР (3630,48 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (2337,89 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	0,2 20/100	1492,91 1242,46	202,79 11,99	47,66	298,58	248,49	40,56 2,40	9,53	131,2	26,24
33	Прайс-лист	Потолочный светодиодный светильник для потолка "Армстронг" СД182БХ10-36lux (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЗМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93 Электромонтажные работы на других объектах	20	238,25		238,25	4765			4765		
34	ТЕРм08-03-593-09 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Светильник: местного освещения (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЗМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93 Электромонтажные работы на других объектах: НР (749,56 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (482,69 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	0,08 8/100	1022,94 646,23	20,48 1,21	356,23	81,84	51,7	1,64 0,10	28,5	68,24	5,46
35	Прайс-лист	Светильник точечный в комплекте со светодиодной лампочкой GX53 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЗМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93 Электромонтажные работы на других объектах	8	94,02		94,02	752,16			752,16		
36	ТЕРм08-02-146-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЗМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93 Электромонтажные работы на других объектах: НР (1124,65 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (724,23 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	0,5 50/100	731,93 108,07	571,9 47,35	51,96	365,97	54,04	285,95 23,68	25,98	11,76	5,88
37	ТССЦ-501-8190 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЗМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93 Электромонтажные работы на других объектах	0,05 50/1000	2717,31		2717,31	135,87			135,87		
38	ТЕРм08-03-591-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЗМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93 Электромонтажные работы на других объектах: НР (70,76 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (45,57 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	0,02 2/100	278,88 243,95	5,31 0,36	29,62	5,58	4,88	0,11 0,01	0,59	25,76	0,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	ТССЦ-509-1201 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЗМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93 Электромонтажные работы на других объектах	2	9,27		9,27	18,54			18,54		
40	ТЕРм08-02-390-03 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЗМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93 Электромонтажные работы на других объектах: НР (321,1 руб.): 95%*0,65 от ФОТ СП (206,78 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	0,12 12/100	318,45 184,8	37,99 0,12	95,66	38,21	22,18	4,56 0,01	11,47	20,33	2,44
41	ТССЦ-509-1840 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель-канал (короб) 100х60 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЗМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93 Электромонтажные работы на других объектах	12	11,37		11,37	136,44			136,44		
42	ТССЦ-509-3552 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Угол внутренний изменяемый для короба 110х60 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЗМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93 Электромонтажные работы на других объектах	1	27,43		27,43	27,43			27,43		
43	ТССЦ-509-3597 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Заглушка для короба 110х60 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЗМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93 Электромонтажные работы на других объектах	4	9,67		9,67	38,68			38,68		
44	ТЕРм08-02-146-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЗМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93 Электромонтажные работы на других объектах: НР (674,76 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (434,52 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	0,3 30/100	731,93 108,07	571,9 47,35	51,96	219,58	32,42	171,57 14,21	15,59	11,76	3,53
45	ТССЦ-501-8192 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1х1,5 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЗМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93 Электромонтажные работы на других объектах	0,03 30/1000	4962,66		4962,66	148,88			148,88		
46	ТЕРм08-03-591-09 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Розетка штепсельная: утолщенного типа при скрытой проводке (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЗМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93 Электромонтажные работы на других объектах: НР (627,3 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (403,96 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	0,15 15/100	350,8 288,65	5,31 0,36	56,84	52,62	43,3	0,8 0,05	8,52	30,48	4,57
47	Прайс-лист	Розетка, встраиваемая в кабель-канал (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЗМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93 Электромонтажные работы на других объектах	15	61,69		61,69	925,35			925,35		
48	ТЕРм10-04-066-07 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Розетка компьютерная (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЗМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования: НР (1142,1 руб.): 92%*0,85 от ФОТ СП (759,45 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	10	8,69 8,15		0,74	88,9	81,5		7,4	1	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	Прайс-лист	Розетка компьютерная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЭМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93 Электромонтажные работы на других объектах	10	33,22		33,22	332,2			332,2		
50	ТЕР11-01-011-08 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЭМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93 Полы: НР (1256,04 руб.): 123%*(0,85*0,9) от ФОТ СП (680,78 руб.): 75%*(0,8*0,85) от ФОТ	0,21 21/100	9335,12 353,06	25,44 1,69	8956,62	1960,38	74,14	5,34 0,35	1880,9	43,3205	9,1
51	ТЕР11-01-027-02 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных (100 м2 покрытия) 1 892,58 = 8 267,58 - 102 x 62,50 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЭМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93 Полы: НР (4210,4 руб.): 123%*(0,85*0,9) от ФОТ СП (2282,06 руб.): 75%*(0,8*0,85) от ФОТ	0,21 21/100	2073,19 1150,18	152,91 38,88	770,1	435,37	241,54	32,11 8,16	161,72	137,747	28,93
52	Прайс-лист	Плитки керамогранитные размером 300x300x8 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЭМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93 Полы	21	113,4		113,4	2381,4			2381,4		
53	ТЕР17-01-008-01 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных (10 компл.) 903,29 = 24 602,69 - 10 x 2 369,94 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЭМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха). НР (1611,19 руб.): 128%*(0,85*0,9) от ФОТ СП (928,67 руб.): 83%*(0,8*0,85) от ФОТ	0,1 1/10	1045,67 903,18	122,86 14,99	19,63	104,57	90,32	12,29 1,50	1,96	100,464	10,05
54	ТЕР17-01-002-03 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка смесителей (10 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЭМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха). НР (259,7 руб.): 128%*(0,85*0,9) от ФОТ СП (149,69 руб.): 83%*(0,8*0,85) от ФОТ	0,2 2/10	1521,28 73,98	0,24	1447,06	304,26	14,8	0,05	289,41	8,05	1,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	ТЕР16-04-003-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 32 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЭМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (381,13 руб.): 128%*(0,85*0,9) от ФОТ СП (219,68 руб.): 83%*(0,8*0,85) от ФОТ	0,06 6/100	3492,41 361,34	51,35 0,6	3079,72	209,54	21,68	3,08 0,04	184,78	39,3185	2,36
56	ТЕР22-03-002-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (прим. монтаж муфт) (10 фасонных частей) 274,46 = 343,57 - 1 x 69,11 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЭМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (934,37 руб.): 130%*(0,85*0,9) от ФОТ СП (568,61 руб.): 89%*(0,8*0,85) от ФОТ	0,6 6/10	338,91 47,86	291,05 39,51		203,35	28,72	174,63 23,71		5,52	3,31
57	Прайс-лист	Муфта комбинированная d=20мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЭМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	6	14,1		14,1	84,6			84,6		
58	ТЕРр65-6-10 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка гибких подводок (100 приборов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЭМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные): НР (428,31 руб.): 103%*0,85 от ФОТ СП (234,83 руб.): 60%*0,8 от ФОТ	0,06 6/100	2504,97 454,31	5,66 0,61	2045	150,3	27,26	0,34 0,04	122,7	52,4	3,14
59	ТЕР16-05-001-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЭМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (1285,34 руб.): 128%*(0,85*0,9) от ФОТ СП (740,85 руб.): 83%*(0,8*0,85) от ФОТ	5	82,68 14,65	4,5	63,53	413,4	73,25	22,5	317,65	1,6905	8,45
60	Прайс-лист	Кран шаровый d=15мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЭМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	5	33,22		33,22	166,1			166,1		
61	ТЕРм10-01-055-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене деревянной (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЭМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93 Монтаж оборудования: НР (3109,64 руб.): 60%*0,85 от ФОТ СП (2195,04 руб.): 60%*0,8 от ФОТ	1 100/100	1040,12 245,36	90,85 9,83	703,91	1040,12	245,36	90,85 9,83	703,91	28,3	28,3

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	ТССЦ-501-1932 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель (витая пара) UTP 4x2x0,52 категория 5е (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЭМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93 Монтаж оборудования	0,1 100/1000	2552,11		2552,11	255,21			255,21		
63	ТЕРм08-03-591-08 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЭМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93 Электромонтажные работы на других объектах: НР (47,32 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (30,47 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	0,01 1/100	432,13 327,28	13,23 0,36	91,62	4,32	3,27	0,13	0,92	34,56	0,35
64	Прайс-лист	Розетка неутопленного вида при открытой проводке (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЭМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93 Электромонтажные работы на других объектах	1	16,1		16,1	16,1			16,1		
65	ТЕРм08-02-390-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЭМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93 Электромонтажные работы на других объектах: НР (21,41 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (13,79 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	0,01 1/100	231,64 148,08	30,34 0,12	53,22	2,32	1,48	0,3	0,54	16,29	0,16
66	ТССЦ-509-1827 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 12х12 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЭМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93 Электромонтажные работы на других объектах	1	0,69		0,69	0,69			0,69		
67	ТЕР17-01-001-14 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды (10 компл.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЭМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (404,99 руб.): 128%*(0,85*0,9) от ФОТ СП (233,43 руб.): 83%*(0,8*0,85) от ФОТ	0,1 1/10	2173,61 228,8	28,21 1,96	1916,6	217,36	22,88	2,82 0,20	191,66	24,8975	2,49
68	ТЕРр69-9-1 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Очистка помещений от строительного мусора (100 т мусора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЭМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (105,86 руб.): 78%*0,85 от ФОТ СП (63,87 руб.): 50%*0,8 от ФОТ	0,006 0,6/100	1485,24 1485,24			8,91	8,91			214,32	1,29
69	ТССЦпр-03-21-01-020 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЭМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	0,6	14,28	14,28		8,57		8,57			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							28854,29	3515,32	1453,87 135,11	23885,1		406,11
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Октябрь 2017 ОЗП=17,92; ЭМ=11,04; ЗПМ=17,92; МАТ=8,93)							292339,23	62994,55	16050,73 2421,16	213293,95		406,11
Накладные расходы							53928,89					
Сметная прибыль							30614,81					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по смете:												
Итого Строительные работы							260766,6					314,99
Итого Монтажные работы							116096,33					91,12
Итого							376882,93					406,11
В том числе:												
Материалы							213293,95					
Машины и механизмы							16050,73					
ФОТ							65415,71					
Накладные расходы							53928,89					
Сметная прибыль							30614,81					
НДС 18%							67838,93					
ВСЕГО, по смете							444721,86					406,11