

Приложение №
К договору №
от " " 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор Усть-Илимской ТЭЦ
В.И. Гаврюшенко

OT " " 2020 г.

Выполнение работ по ремонту магистралей водорода и углекислоты (от ресиверов до ПК) на филиалах №№ 5, 6, 7, 8.

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ			Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап. частях*	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация)					
1	Ремонт ресивера, объемом 20м3, рабочее давление до 1,2МПа: 1 группа сложности ремонта - СО2 № 5,6,7,8	шт	4									
2	Зачистка околошовных и сварных соединений ресиверов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) - без учета сварочных работ К=0,8	дм2	2800									
3	Выборка металла в барабанах, коллекторах, дефектных стыках трубопроводов, литых отводах и других элементах с последующей наплавкой, зачисткой под контроль металла - дефектных швов - без учета сварочных работ К=0,8	дм2	0,8					Шлифовальные круги	шт	88	Подрядчик	
4	Установка, снятие лесов	т/м2	5/80					Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0,0064 80*0,008/100	Подрядчик	
								Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0,0232 80*0,029/100	Подрядчик	
								Шиты: настила	м2	4,4 80*5,5/100	Подрядчик	
								Грунтовка ГФ-021 красной коричневая	т	0,0196 0,1*(19,6*10)/1000		
								Ксилол	кг	2,94 0,015*(19,6*10)		
5	Ремонт лакокрасочного покрытия на 3 слоя	м2	196					Уайт-спирит	т	0,007448 0,019*(19,6*10)*2/1000	Подрядчик	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Эмаль ПФ-115 ВИО различных цветов	т	0,49784 0,127*(19 ,6*10)*2/ 100	

Условия производства работ: вредность :1,011, высота 6 м Производство работ в стесненных условиях

Примечание: Обучающиеся в результате ремонта или от давальческих материалов отходы являющиеся собственностью У-ИТЭЦ вывозятся с территории за счёт У-ИТЭЦ по статье услуги. Обучающиеся в процессе производства работ находящиеся в собственности подрядчика (тара, упаковка, части инструментов, ветошь, рабочая одежда и т.п.) вывозятся за счёт средств подрядчика.

Визы:

Зам. Директора-технический директор



С.Н. Мельников

Дек. вел. составил: зам. нач. по эксплуатации



А.Л. Черноусов

Зам. технического директора (р)



А.В. Гулевич

Начальник ОПНР



В.А. Дунаев

Начальник ЭЦ



В.Ф. Куценко