

«СОГЛАСОВАНО»:

«УТВЕРЖДАЮ»:

Исполнительный директор
ООО ДПИ «Востокпроектверфь»

_____ 2019г.
«__» _____

_____ Глухенько Д.А.
«__» _____ 2019 г.

ЗАДАНИЕ

на разработку Проекта обоснования размеров расчетной (предварительной)
санитарно-защитной зоны объекта

«Строительство опорной базы берегового обеспечения шельфовых проектов в Арктической зоне Российской Федерации с созданием промышленного кластера нефтесервисных производств и центра сервисного обслуживания кораблей и судов, осуществляющих плавание в акватории Северного морского пути, в жилрайоне Росляково г. Мурманска на базе АО «82 СРЗ». Кластер №1 «Строительство опорной базы «ББО». 1 и 2 этапы строительства.»

| № | Перечень основных требований | Содержание требований |
|---|---------------------------------------|---|
| 1 | Предмет договора | Разработка Проекта обоснования размеров расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны |
| 2 | Основание для проектирования | – Договор № _____ – Закон РФ от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды». – Закон РФ от 04.05.1999 г. №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Санитарно-эпидемиологические правила и нормы. Новая редакция (с изменениями на 25 апреля 2014 года). |
| 3 | Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью ДПИ «Востокпроектверфь» (ООО ДПИ «Востокпроектверфь»). |
| 4 | Исполнитель | _____ |
| 5 | Район, пункт и площадка строительства | Территория существующего производства АО «82 СРЗ», Мурманск, жилрайон Росляково, ул. Заводская, (Схема расположения №1) |
| 6 | Стадийность проектирования | Проектная документация |
| 7 | Сроки проектирования | Начало выполнения работ: в соответствии с заключенным договором. Срок окончания работ: в соответствии с условиями договора. |

| 8 | Вид строительства | Новое строительство. |
|---|--|---|
| 9 | Сведения и данные о проектируемых объектах, габариты зданий и сооружений | <p>База берегового обслуживания:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Технологический причал №1 (ВН), L=134,5 м 1.2 Технологический причал №2 (ВН), L=122 м 1.3 Технологический причал №3 (ВН), L=124,5 м 1.4 Технологический причал №4 (ВН), L=127м 1.5 Технологический причал №5 (ВН), L=206 м 1.6 Берегоукрепление (ВН), L=228 м 1.7 Площадки хранения транзитных грузов и лома, (ВН), S=11 905 м² 1.8 Крытый неотапливаемый склад ГСМ, (Б) S=1 080 м² 1.9 Площадка крупно-габаритных и проектных грузов (ВН), S=3 699,5 м² 1.10 Крытый отапливаемый склад №1 (IV, С2, Ф5.2), S=2 378 м² 1.11 Крытый отапливаемый склад №2 (IV, С2, Ф5.2), S=2 772 м² 1.12 Площадка сыпучих грузов (ВН), S=1 728 м² 1.13 Площадка под завод хранения и подготовки тампонажных материалов (В), S=925 м² 1.14 Крытый неотапливаемый склад №1 (IV, С2, Ф5.2), S=2 772 м² 1.15 Крытый неотапливаемый склад №1 (IV, С2, Ф5.2), S=7 986 м² 1.16 Площадка хранения контейнеров (ВН), S=12 923 м² 1.17 Зона работы с контейнерами (ВН), S=640 м² 1.18 Площадка рефрижераторных контейнеров (ВН), S=536 м² 1.19 Таможенная зона (ВН), S=4 824 м² 1.20 КПП №1, S=52 м² 1.21 Площадка разгрузки и распределения материалов (ВН), S= 2 984 м² 1.22 Административно-бытовой корпус, S=1 327 м² 1.23 Открытый склад труб (ДН), S=20 063 м² 1.24 Зона контроля труб (Д), S=2 016 м² 1.25 Площадка размещения оборудования ЛАРН (ВН), S=5 040 м² 1.26 Производственные помещения для проведения технического обслуживания технологического и бурового оборудования и бурильных труб (Д), S=2 196 м² 1.26.1 Площадка накопления оборудования и материалов (ДН), S=924 м² 1.27 Крытый неотапливаемый склад промышленных газов (Д), S=648 м² 1.28 Крытый неотапливаемый склад опасных грузов (В), S=1 290 м² 1.29 Площадка накопления отходов (ВН), S=1 360 м² 1.30 КПП, S=85 м² 1.31 Дополнительный въезд на территорию ББО 1.32 Основной въезд на территорию ББО 1.33 Ограждение территории 1 кластера 1.34 Парковки (ВН), S=4 800 м² 1.35 Ж/д пути (ВН), S=4 800 м² |

| | | |
|----|--|--|
| | | 1.36 Задание временного размещения государственных контрольных органов, S=216 м ² |
| 10 | Цель выполнения работ | <p>-Разработка Проекта обоснования размеров расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны.</p> <p>-Получение необходимых согласований проекта обоснования размеров расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны для последующей разработки генеральной проектной организацией проектной документации в соответствии с требованиями Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиями к их содержанию» и получения положительных заключений государственной экологической экспертизы проектной документации.</p> |
| 11 | Основные задачи разработки документации | <p>-Обоснование размеров и границ санитарно-защитной зоны расчетами рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе, физического воздействия на атмосферный воздух.</p> <p>-Разработка план-графика по организации санитарно-гигиенического контроля.</p> <p>-Получение заключений (экспертиз) уполномоченных территориальных и федеральных контрольно-надзорных органах.</p> |
| 12 | Требования к составу документации | <p>-Разработку Проекта обоснования размеров расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны (СЗЗ) выполнить в необходимом объеме, соответствующем требованиям нормативных и законодательных актов, действующих на территории Российской Федерации, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; - Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» <p>-Готовый том (книга) передается Заказчику для включения в состав проектной документации, разрабатываемой Генеральной проектной организацией и направляемой для прохождения экологической и государственной экспертиз проектной документации.</p> |
| 13 | Требования к содержанию проектной документации | <p>Выполнить разработку Проекта обоснования размеров расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны (СЗЗ) и зоны наблюдения (ЗН) в соответствии с требованиями настоящего задания, с учетом</p> |

| | | |
|----|-------------------|---|
| | | <p>проектирования и строительства 1 и 2 этапов кластера №1.</p> <p>Проект выполнить в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Сведения о размерах санитарно-защитной зоны; -Сведения о границах санитарно-защитной зоны (наименования административно-территориальных единиц и графическое описание местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, в том числе в электронном виде); -Обоснование размеров и границ санитарно-защитной зоны в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе с учетом расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе, физического воздействия на атмосферный воздух и оценки риска для здоровья человека; -Перечень ограничений использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитной зоны. |
| 14 | Перечень объектов | <p>Комплекс площадки в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ИЗУ №1; - Дноуглубление; - технологические причалы №1-№5; - подъездные дороги и внутриплощадочные дороги; - ограждение территории; - Берегоукрепление - Площадки хранения транзитных грузов и лома - Крытый неотапливаемый склад ГСМ - Площадка крупно-габаритных и проектных грузов - Крытый отапливаемый склад №1 - Крытый отапливаемый склад №2 - Площадка сыпучих грузов - Площадка под завод хранения и подготовки тампонажных материалов - Крытый неотапливаемый склад №1 - Крытый неотапливаемый склад №1 - Площадка хранения контейнеров - Зона работы с контейнерами - Площадка рефрижераторных контейнеров - Таможенная зона - КПП №1 - Площадка разгрузки и распределения материалов - Административно-бытовой корпус - Открытый склад труб - Зона контроля труб - Площадка размещения оборудования ЛАРН - Производственные помещения для проведения технического обслуживания технологического и бурового оборудования и бурильных труб - Площадка накопления оборудования и материалов - Крытый неотапливаемый склад промышленных газов - Крытый неотапливаемый склад опасных грузов |

| | | |
|----|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Площадка накопления отходов - КПП - Дополнительный въезд на территорию ББО - Основной въезд на территорию ББО - Ограждение территории 1 кластера - Парковки - Ж/д пути - Задание временного размещения государственных контрольных органов |
| 15 | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | <p>15.1. Генплан;</p> <p>15.2. Ситуационный план участка проектирования;</p> <p>15.3. Описание технологий выполнения работ;</p> <p>15.4. Сведения о характеристиках объекта недвижимости.</p> <p>Иные исходные данные, необходимые для разработки проекта обоснования размеров расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны Объекта, формируется Исполнителем и предоставляется Заказчику в течение 10-ти дней с даты подписания Сторонами Договора письменным запросом.</p> |
| 16 | Требования к составу и порядку предоставления проектной документации | <p>-Документация по разработке проекта обоснования размеров расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны формируется в отдельные тома и передается Заказчику:</p> <ul style="list-style-type: none"> • На бумажном носителе - в 4-х экземплярах; • В электронном виде - на компакт- диске (2 экземпляра), в том числе, редактируемых форматах - doc, xls, dwg. |
| 17 | Требования к сопровождению и согласованию документации | <p>Исполнитель обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Подготовить запросы климатической и фоновой характеристик района размещения объекта в ФГБУ "Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды". - До согласования в контрольно-надзорных органах выполнить согласование с Заказчиком разработанного проекта обоснования размеров расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны; - Осуществлять сопровождение разработанной документации до получения разрешительных документов в контрольно- надзорных органах: <ul style="list-style-type: none"> • ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии №98 ФМБА России", г. Большой Камень; • Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. <p>-Получить согласование и разрешительные документы контрольно-надзорных органов: <ul style="list-style-type: none"> • Экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы в отношении проекта обоснования размеров расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны; • Санитарно-эпидемиологическое заключение об установлении (изменении) границ санитарно-защитной зоны. </p> <p>Счёт за экспертизу ФГБУЗ "Центр гигиены и</p> |

| | | |
|----|--|--|
| | | эпидемиологии № 98 ФМБА России", а также иные затраты оплачивает Исполнитель. - Осуществлять сопровождение разработанной документации при проведении экологической экспертизы проектной документации по объекту и оказывать содействие Заказчику в получении положительного заключения экологической экспертизы проектной документации. |
| 18 | Требования к безопасности выполнения работ | Исполнитель обязан предпринимать все необходимые меры для соблюдения требований нормативно-правовых актов РФ по охране труда, пожарной и экологической безопасности и охране окружающей среды |

Приложение:

1. Генплан на 1м л. в 1 экз.;
2. Ситуационный план участка проектирования на 1м л. в 1 ом экз.;
3. Описание технологий выполнения работ на __ л. в 1 экз.;

Руководитель проекта

В.Ю. Кудрявцева

Главный инженер проекта

О.К. Куренская

Нач. отдела окружающей среды

Е.Ю. Ануфриева