

Заказчик – ООО «Четырнадцатый Ветропарк ФРВ»

«Гражданская ВЭС».

«Ветровая электрическая станция, внутриплощадочные автомобильные
дороги».

Этап 2. «Гражданская ВЭС»: Модуль управления ВЭС (МУ ВЭС).

Проектная документация

Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру
линейного объекта.

Подраздел 5 Автоматизированная система управления технологическими
процессами

ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛО5

Том 4.5

ООО «ЕРСМ Сибири»

Заказчик – ООО «Четырнадцатый Ветропарк ФРВ»

«Гражданская ВЭС».

«Ветровая электрическая станция, внутриплощадочные автомобильные
дороги».

Этап 2. «Гражданская ВЭС»: Модуль управления ВЭС (МУ ВЭС).

Проектная документация

Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру
линейного объекта.

Подраздел 5 Автоматизированная система управления технологическими
процессами

ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛО5

Том 4.5

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Технический директор

Лушников А. А.

Главный инженер проекта

Бондарчук А. Н.



Содержание

Справка главного инженера проекта	3
1 Исходные данные и положения	4
1.1 Основание для разработки проектной документации	4
1.2 Перечень документов, использованных при разработке проектных решений	4
1.3 Список терминов и сокращений	6
1.4 Общие сведения	6
2 Основные технические решения	12
2.1 Цель создания и назначение АСУТП	12
2.2 Описание технических решений	13
2.2.1 Организация управления технологическими процессами	13
2.2.2 Описание комплекса технических средств	16
2.2.3 Сбор и первичная обработка аналоговой информации в ПТК АСУТП	18
2.2.4 Сбор и первичная обработка дискретных сигналов в ПТК АСУТП	19
2.2.5 Информация, собираемая в цифровом виде	19
2.2.6 Организация сигналов дистанционного управления ПТК АСУ ТП	20
2.2.7 Объем собираемой информации	20
2.2.8 Обмен информацией с центрами управления	20
2.2.9 Синхронизация устанавливаемых компонентов	21
2.3 Функциональная структура АСУ ТП	21
2.3.1 Информационные функции	21
2.3.2 Управляющие функции	23
2.3.3 Вспомогательные функции	23
2.4 Надежность АСУ ТП	24
2.5 Электропитание оборудования	26
2.6 Размещение оборудования	26
2.7 Состав и содержание работ по созданию системы	27
Таблица регистрации изменений	29
ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛО5.Ч01 Схема автоматизации	30
ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛО5.Ч02 Структурная схема АСУ ТП/СОТИАССО	31
ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛО5.Ч03 Перечень сигналов	32
ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛО5.Ч04 Схема организации электропитания оборудования АСУ/СОТИАССО в модуле управления	36
ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛО5.Ч05 План расположения оборудования в здании МУ	
Гражданская ВЭС	37
ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛО5.СО Спецификация оборудования изделий и материалов	38





Согласовано

Взам. Инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛО5-С

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.		Каракулов			02.21
Проверил		Михеев			02.21
Нач. отд.		Разинский			02.21
Н. контр.		Пирогова			02.21
ГИП		Бондарчук			02.21

«Гражданская ВЭС. Ветровая электрическая станция,
внутриплощадочные автомобильные дороги»
Второй этап строительства.
Автоматизированная система управления
технологическими процессами.
Содержание.

Стадия	Лист	Листов
П		1
 EPSCM Сибири <small>Engineering Procurement Construction Management</small>		

Справка главного инженера проекта

В настоящем проекте все технические решения по сооружениям, конструкциям, оборудованию и технологической части приняты и разработаны в полном соответствии с проектом планировки и межевания территории, заданием на проектирование, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, с соблюдением технических условий и с действующими на дату выпуска проекта нормами и правилами, включая правила пожарной безопасности

При соблюдении правил технической эксплуатации, а также требований техники безопасности и пожарной безопасности, эксплуатация сооружений по данному проекту безопасна.

Главный инженер проекта







А. Н. Бондарчук






Согласовано

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛО5-СГИ				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
Разраб.		Каракулов			02.21	«Гражданская ВЭС. Ветровая электрическая станция, внутриплощадочные автомобильные дороги» Второй этап строительства. Автоматизированная система управления технологическими процессами. Справка ГИПа		Стадия	Лист	Листов
Проверил		Михеев			02.21			П		1
Нач. отд.		Разинский			02.21			 EPSCM Sibiri Engineering Procurement Construction Management		
Н. контр.		Пирогова			02.21					
ГИП		Бондарчук			02.21					

						ВЭС000107.356.1.1.2–ИЛО5.П2			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	«Гражданская ВЭС. Ветровая электрическая станция, внутриплощадочные автомобильные дороги» Второй этап строительства. Автоматизированная система управления технологическими процессами. Пояснительная записка	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Каракулов			02.21		П	1	34
Проверил		Михеев			02.21				
Нач. отд.		Разинский			02.21				
Н. контр.		Пирогова			02.21				
ГИП		Бондарчук			02.21				

- ГОСТ 2.102-2013. Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов;
- ГОСТ 2.105-95. Общие требования к текстовым документам;
- ГОСТ 34.201-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем;
- ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации;
- СО 153-34.20.501-03. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации;
- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 7-е издание;
- Порядок установления соответствия генерирующего оборудования участников оптового рынка техническим требованиям в действующей редакции;
- Технические требования к генерирующему оборудованию участников оптового рынка в действующей редакции.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №							Лист
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

- Этап 1. «Гражданская ВЭС»: Внутриплощадочные автомобильные дороги»;
- Этап 2. «Гражданская ВЭС»: Модуль управления ВЭС (МУ ВЭС);
- Этап 3. «Гражданская ВЭС»: ВЭУ №№ 1-11 (код ГТП генерации GVIE0647 максимальной мощностью 50,05 МВт
- Этап 4. «Гражданская ВЭС»: ВЭУ №№ 12-22 (код ГТП генерации GVIE0649 максимальной мощностью 50,05 МВт.

Начало строительства – июнь 2021, но не ранее даты получения разрешения на строительство. Продолжительность строительства – до 01.12.2022.

В настоящей части проектной документации представлены решения второго этапа строительства ветровой электрической станции Гражданская ВЭС, предусматривающие создание Модуля управления ВЭС (МУ ВЭС).

Электроснабжение потребителей МУ ВЭС предусматривается от двухсекционного РУСН-0,4 кВ. Первая секция подключена к ТСН 35/0,4 кВ, вторая секция подключена к ДЭС. Секционный автоматический выключатель нормально включен, а ввод от ДЭС отключен. При пропадании питания от основного источника действием АВР подключается резервный.

Модуль управления ВЭС представляет собой комплектно-блочный модуль, разделённый на транспортировочные блоки-контейнеры с подготовленными межблочными и внешними связями. Модуль управления изготавливается с учётом климатических условий площадки строительства и требований НТД и транспортировочных габаритов. Под модулем управления для прокладки кабелей предусматривается проветриваемое кабельное подполье, которое является кабельным сооружением.

В состав модуля управления ВЭС входят следующие отсеки:

- отсек местного щита управления (МЩУ);
- отсек автоматической системы управления и системы гарантированного электроснабжения (АСУ и СГЭ);
- отсек Систем;
- отсек распределительного пункта (РП-35 кВ) на базе ячеек 35 кВ.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	предусматривается проветриваемое кабельное подполье, которое является кабельным сооружением.									
			В состав модуля управления ВЭС входят следующие отсеки:									
			<div><div>— отсек местного щита управления (МЩУ);</div><div>— отсек автоматической системы управления и системы гарантированного электроснабжения (АСУ и СГЭ);</div><div>— отсек Систем;</div><div>— отсек распределительного пункта (РП-35 кВ) на базе ячеек 35 кВ.</div></div>									
						ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛО5.П2						Лист
												4
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата							

Управление ВЭС осуществляется удаленно (дистанционно) из центра управления ВЭС с обеспечением постоянного дежурства оперативного персонала в ЦУ ВЭС (ЦУ ВЭС - выполняется по отдельному проекту).

Владелец ВЭС обеспечивает:

- круглосуточное дежурство и осуществление оперативным персоналом ЦУ ВЭС функций оперативно-технологического управления Гражданской ВЭС;
- прибытие оперативного персонала (оперативно-выездных бригад (ОВБ) или дежурных на дому) на ВЭС за время, не превышающее 60 минут;
- технологическое оснащение ЦУ ВЭС, необходимое для выполнения функций оперативно-технологического управления Гражданской ВЭС, в том числе обеспечивает наличие и функционирование автоматизированных систем технологического управления (АСТУ);
- осуществление функций дистанционного управления технологическим режимом работы и эксплуатационным состоянием генерирующего оборудования, коммутационными аппаратами, заземляющими разъединителями, иным оборудованием и устройствами Гражданской ВЭС из ЦУ ВЭС.

Объем дистанционного управления Гражданской ВЭС из ЦУ ВЭС обеспечивает:

- изменение вырабатываемой активной мощности Гражданской ВЭС, осуществляемое путем воздействия на системы регулирования генерирующего оборудования и реализующего возможность ограничения выдачи ее мощности в точке присоединения электростанции к электрической сети вплоть до 0 МВт;
- изменение реактивной мощности Гражданской ВЭС;
- отключение выключателей ЛЭП, к которым присоединена Гражданская ВЭС.
- автоматический сбор и передачу:
 - в ЦУ ВЭС с Гражданской ВЭС телеметрической информации в

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №					Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛО5.П2		5

объеме, необходимом для осуществления функций оперативно-технологического управления ВЭС;

- в ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Самарское РДУ в объеме, необходимом для осуществления функций оперативно-диспетчерского управления.
- наличие и функционирование двух независимых каналов связи:
 - между Гражданской ВЭС и ЦУ ВЭС, для ведения оперативных переговоров, передачи телеметрической информации и осуществления дистанционного управления;
 - между Гражданской ВЭС и ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Самарское РДУ для передачи телеметрической информации, диспетчерских команд, разрешений и технологической информации, необходимой для планирования и управления электроэнергетическим режимом работы энергосистемы (под технологической информацией понимается информация КИСУ, данные с серверов РАС и СМНР при их наличии на объекте), а также осуществления дистанционного управления;
 - между ЦУ ВЭС и ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Самарское РДУ, для передачи диспетчерских команд, разрешений и технологической информации. Каналы связи организовывать с использованием телекоммуникационных узлов ВЭС (МЦУ). При этом оба указанных канала не допускается организовывать через одну ВЭС.

Для осуществления управления ВЭС на ЦУ ВЭС предусмотрены автоматизированные рабочие места (АРМ), включая АРМ АСУТП, АРМ САУ ВЭУ (Vestas), АРМ КИСУ, оборудование диспетчерской и технологической связи.

Удаленное управление оборудованием ВЭС предусматривается с АРМ диспетчерского персонала и ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Самарское РДУ, команда управления принимается по магистральным каналам связи в составе протокола МЭК

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛО5.П2				6

60870-5-104, входящие пакеты пересылаются в шлюзы телемеханики, где осуществляется анализ протокола МЭК 60870-5-104 и формирование управляющего воздействия выбранным коммутационным аппаратом.

Все действия оперативного персонала по управлению электрооборудованием должны фиксироваться в АСУ ТП с указанием метки времени, способа управления.

Владельцем ВЭС обеспечивается организация и возможность резервирования из ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Самарское РДУ следующих функций дистанционного управления оборудованием ВЭС при выходе параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений и отказе средств связи ДЦ с ЦУ ВЭС, путем выполнения этих функций с использованием средств дистанционного управления из ДЦ:

- изменение вырабатываемой активной мощности Гражданской ВЭС, осуществляемое путем воздействия на системы регулирования генерирующего оборудования и реализующего ограничения выдачи ее мощности в точке присоединения электростанции к электрической сети вплоть до 0 МВт;
- изменение эксплуатационного состояния коммутационных аппаратов и заземляющих разъединителей ЛЭП 220 кВ, отнесенных в диспетчерское управление ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Самарское РДУ.

Дистанционное управление из ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Самарское РДУ, МЩУ или ЦУ ВЭС осуществляется путем перевода (захвата) виртуального ключа дистанционного управления (далее – Ключ ДУ) из нормального положения «освобождено» в положение «ДЦ», «МЩУ», «ЦУ ВЭС» соответствующим центром управления (ДЦ, МЩУ, ЦУ ВЭС), из которого осуществляется дистанционное управление. После завершения переключений Ключ ДУ возвращается в нормальное положение («освобождено»). Доступ к Ключу ДУ из ДЦ должен быть обеспечен, в том числе, при возникновении нарушения нормального режима электрической части энергосистемы или объектов электроэнергетики и отказе средств связи с ЦУ ВЭС.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛО5.П2			7

Дистанционное управление ВЭС из ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Самарское РДУ при отсутствии нарушений нормального режима электрической части энергосистемы или объектов электроэнергетики и наличия средств связи с ЦУ ВЭС осуществляется по согласованию с оперативным персоналом ЦУ ВЭС.

Дистанционное управление ВЭС из ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Самарское РДУ осуществляется с использованием каналов связи, функционирование которых не зависит от функционирования телекоммуникационного оборудования ЦУ ВЭС.

Создание ЦУ ВЭС реализуется в рамках отдельного проекта по отдельному титулу. ЦУ ВЭС располагается в границах земельного участка Объекта «Гражданская ВЭС. Начало строительства – июнь 2021. Продолжительность строительства – до 01.09.2022, но не позднее даты ввода в эксплуатацию первой группы ВЭУ.

Местный щит управления находится в модуле управления ВЭС, который расположен на территории ВЭС.

Для подключения РП-35 кВ Гражданская ВЭС к РУ 220/35 кВ Гражданской ВЭС прокладывается кабельная линия 35 кВ (выполняется в проекте "Гражданская ВЭС. РУ-220 кВ, РУ-35 кВ").

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛО5.П2				8

2 Основные технические решения

2.1 Цель создания и назначение АСУТП

Целью разработки АСУ ТП ВЭС является создание на основе комплектно поставляемых с ветроэнергетическими установками (ВЭУ) систем управления Vestasonline современной системы управления, обеспечивающей:

- эффективное управление процессами выработки и отпуска электрической энергии заданного качества и количества;
- эффективную работу и высокие эксплуатационные показатели объектов управления, необходимый уровень безопасности и безаварийности технологического процесса, а также снижения риска тяжелых аварий;
- надежное и эффективное автоматизированное управление основным и вспомогательным оборудованием в нормальных, переходных, аварийных и послеаварийных режимах работы;
- требуемую точность, достоверность, достаточность и своевременность предоставляемой оперативной информации персоналу в удобном для него виде о протекании технологических процессов, состоянии оборудования, а также технических средств управления, в различных эксплуатационных режимах;
- доступ к архивной информации для анализа, оптимизации работы оборудования и планирования его ремонтов;
- адаптивность к возможным изменениям технологического процесса и алгоритмов управления, сокращение затрат времени на ориентацию персонала в режимной и оперативной обстановке, своевременное выявление неполадок и отклонений;
- улучшение культуры труда оперативного и обслуживающего персонала;
- автоматизацию ведения отчетной документации;
- предотвращение ошибочных действий персонала путем своевременной сигнализации и блокирования ошибочных команд управления;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛО5.П2				9

– повышение экономической эффективности работы оборудования, сокращения затрат на его диагностику, эксплуатационное обслуживание и ремонт.

2.2 Описание технических решений

АСУ ТП ВЭС создаётся как распределенная информационно-управляющая человеко-машинная система, рассчитанная на длительное функционирование в реальном масштабе времени.

АСУ ТП строится как комплексная система, охватывающая все уровни управления, и включающая в себя подсистемы нижнего и среднего уровней, такие как:

- СОТИАССО;
- ЦСТИ (устанавливается по отдельному проекту);
- АСУ Vestas Online (комплектно поставляемая система АСУ в составе ВЭУ);
- Системы связи;
- АИИС КУЭ;
- система гарантированного электроснабжения;
- низковольтные комплектные устройства (НКУ) 0,4кВ распределения электроэнергии;
- система автоматики вентиляции и кондиционирования,
- система автоматического управления (САУ) дизель генераторной установкой (ДГУ).

2.2.1 Организация управления технологическими процессами

Режим работы ВЭС предусматривается автоматический, круглосуточный, круглогодичный. Для ВЭС предусматривается форма организации оперативного обслуживания с постоянным дежурством оперативного персонала на электростанции:

- постоянное дежурство начальника смены станции в режиме 24/7 на главном центре управления электростанции;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛО5.П2				10

– дежурство бригады оперативного персонала (в составе не менее двух работников) в рабочее время рабочих дней на главном центре управления электростанции и дежурство на дому в ночное время рабочих дней и в выходные и праздничные дни с обеспечением возможности прибытия на обслуживаемую ВЭС за время, не превышающее 60 минут.

Для управления ВЭС предусматривается строительство главного центра управления и местного модуля управления. Щиты управления оснащаются АР-Маши оперативного персонала (рабочими местами АСУ ТП электростанции), обеспечивающими выполнение всех функций оперативно-технологического управления.

МЩУ может быть использовано как резервный пункт оперативного управления в случае полной потери связи с ВЭС.

Основным местом контроля и управления технологическим и электротехническим оборудованием ВЭС является центр управления (ЦУ). На ЦУ располагаются автоматизированные рабочие места для обеспечения диспетчерского контроля и управления ветроэнергетическими установками ВЭС. Кроме того, предусматривается возможность управления ВЭС из диспетчерского центра Системного Оператора. Выбор центра управления определяется программными ключами АСУТП ВЭС.

Контроль и управление технологическим оборудованием ВЭУ осуществляется посредством создаваемой АСУТП.

В состав автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП) входят:

- комплект оборудования АСУТП ВЭУ VestasOnline, поставляемая комплектно с технологическим оборудованием;
- микропроцессорная подсистема релейной защиты и автоматики (МП РЗА), поставляемая комплектно;
- серверное оборудование;
- средства для обеспечения всех средств автоматизации единым временем от системы единого времени;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №					Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛО5.П2	
						11	

- датчики и преобразователи, вторичные приборы и устройства;
- коммутационная аппаратура;
- провода, контрольные и оптические кабели.

АСУ VestasOnline является неотъемлемой частью оборудования ВЭС, без которой его функционирование не предусматривается. АСУ VestasOnline состоит из систем автоматического управления (САУ) технологического и электротехнического оборудования ветроэнергетических установок (ВЭУ) комплектной поставки, шкафов системы контроллера электростанции РРС, и шкафа серверного и сетевого оборудования системы SCADA (VOB).

Во вновь проектируемом модуле управления ВЭС будет размещаться следующее комплектное оборудование ПТК ветроэнергетических установок:

- шкаф серверного и сетевого оборудования системы SCADA (VOB);
- шкаф системы контроллера электростанции РРС;

Также во вновь проектируемом модуле управления ВЭС будет размещаться следующее дополнительное оборудование ПТК ВЭС:

- серверное оборудование АСУТП/СОТИАССО (основной и резервный сервер);
- основной и резервный сервер системы единого времени;
- коммуникационные контроллеры (основной и резервный), обеспечивающие передачу данных в вышестоящие диспетчерские центры;
- сервер ЦСТИ.

Для обеспечения диспетчерского контроля и управления ветроэнергетическими установками ВЭС в модуле местного щита управления (МЩУ) предусматривается размещение следующих АРМ:

- VestasOnline;
- АРМ АСУТП/СОТИАССО;
- АРМ КИСУ;
- АРМ РЗА (ноутбук).

Оперативная блокировка разъединителей КРУ-35 кВ ВЭУ осуществляется только со «своими» заземляющими ножами в части каждой ВЭУ.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №					Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛО5.П2		12

Оперативная блокировка РП-35 выполнена комплектно производителем основного электротехнического оборудования РП-35.

2.2.2 Описание комплекса технических средств

Автоматизированная система управления ветроэнергетических установок включает в себя системы автоматического управления ветроэнергетическими установками (ВЭУ), системы SCADA и контроллера электростанции (PPC), сервера верхнего уровня системы АСУ ТП/СОТИАССО, сервер системы ЦСТИ, оборудование нижнего уровня (измерительные преобразователи и УСО).

Структура АСУ ТП/СОТИАССО представлена на схеме ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛО5.Ч02.

Система автоматического управления ВЭУ (САУ ВЭУ) выполнена на базе программно-технического комплекса, входящего в объем поставки производителя. САУ ВЭУ представляет собой микропроцессорную систему управления VMP8000, содержащую главный контроллер, узлы распределенного управления, узлы распределенного ввода-вывода, коммутаторы Ethernet и другое сетевое оборудование. Главный контроллер расположен в нижней части башни ветроэнергетической установки в шкафу управления (шкафу контроллера). Он выполняет алгоритмы управления турбиной, а также обеспечивает все виды связи с вводом и выводом данных.

Система управления VMP8000 выполняет следующие основные функции:

- Контроль и диспетчерское управление работой всей установки;
- Синхронизация генератора с сетью при подключении;
- Управление ветровой турбиной при различных повреждениях;
- Автоматический поворот гондолы;
- Управление углом наклона лопастей с использованием технологии

OptiTip®;

- Регулирование уровня шума;
- Контроль условий окружающей среды;
- Контроль сети;
- Контроль системы обнаружения пожара.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	<div>— Управление ветровой турбиной при различных повреждениях;</div> <div>— Автоматический поворот гондолы;</div> <div>— Управление углом наклона лопастей с использованием технологии OptiTip®;</div> <div>— Регулирование уровня шума;</div> <div>— Контроль условий окружающей среды;</div> <div>— Контроль сети;</div> <div>— Контроль системы обнаружения пожара.</div>					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛО5.П2		Лист
								13

Система управления имеет встроенный операторский интерфейс, а также предоставляет операторский интерфейс для управления любой ветроэнергетической установкой с автоматизированного рабочего места (АРМ).

САУ ВЭУ включает в себя датчики различных типов для измерения важных технологических параметров (скорость и направление ветра, температура, давление, уровень рабочих сред, электрические величины генерирующего оборудования и др.). Датчики поставляются комплектно с ВЭУ.

Сигналы, полученные от датчиков, поступают в шкафы управления и используются системой автоматического управления. Передача сигналов осуществляется коммуникационным модулем, установленным внутри или вблизи шкафа, находящегося в основании башни, в систему SCADA, которая находится в модуле управления ВЭС.

Системы SCADA и контроллера электростанции PPC выполнены также на базе программно-технического комплекса входящего в объем поставки производителя. Системы выполняют функции мониторинга и управления ветровой электрической станцией.

Шкаф серверного и сетевого оборудования системы SCADA предназначен для организации связи со шкафами управления ветроэнергетических установок посредством коммуникационных модулей и для реализации функций мониторинга и управления ветроэнергетическими установками посредством АРМов, подключенных к данному шкафу.

Шкафы контроллера электростанции системы PPC предназначен для управления электрическими характеристиками ветровой электростанции в точке общего подключения к электрической сети.

Связь между ветроэнергетическими установками и системой SCADA осуществляется по оптоволоконной линии. Коммуникационные модули ветроэнергетических установок и коммутационный модуль системы SCADA соединяются в общую сеть по топологии «кольцо». Сети связи рассматриваются в разделе связи (ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛО4.1).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №					ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛО5.П2	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата			14

В объем поставки производителя также входит система мониторинга уровней вибрации ветроэнергетических установок VCMS. Данная система осуществляет контроль сигналов вибрации главного подшипника, генератора и другого важного оборудования с помощью датчиков, установленных в определенных местах ветровой турбины. На основании сигналов вибрации, собранных на регулярной основе специальной станцией приема данных, можно определить рабочее состояние и износ ветровой турбины. Кроме того, можно оценить и спрогнозировать возможные неисправности, скрытые опасности и срок службы.

Сбор сигналов ТИ и ТС выполняется вновь устанавливаемыми устройствами нижнего уровня (МИП в помещениях РУ35). Для реализации концепции «готовых транспортных модулей» в комплекты оборудования модулей кроме специализированного оборудования для каждого модуля (серверное, АСУ Vestas PPC) включены однотипные УСО - узлы сбора ТС, позволяющие собрать в каждом из транспортных модулей дополнительные сигналы ТС от технологического и вспомогательного оборудования в модуле.

Сервера верхнего уровня АСУ ТП/СОТИАССО осуществляют сбор, хранение и отображение информации о устройствах и системах не входящих в комплектную поставку, таких как электротехническое оборудование, инженерные системы, системы бесперебойного питания (СГЭ и ДГУ), а также осуществляют сбор информации с сервера SCADA АСУ VestasOnline.

Сервер ЦСТИ осуществляет сбор, обработку и передачу на верхний уровень системы ЦСТИ в ПАО «Фортум» необходимых параметров от всей ВЭС в целом. Указанный шкаф сервера ЦСТИ в объем работ настоящего тома не входит, будет установлен при работах по отдельному титулу.

2.2.3 Сбор и первичная обработка аналоговой информации в ПТК АСУТП

Источниками аналоговой информации являются сигналы тока и напряжения. Источниками сигналов тока являются измерительные трансформаторы, размещаемые в РП-35кВ в соответствии со схемой автоматизации ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛО5.Ч01

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Указанный шкаф сервера ЦСТИ в объем работ настоящего тома не входит, будет установлен при работах по отдельному титулу.					
			2.2.3 Сбор и первичная обработка аналоговой информации в ПТК АСУТП					
			Источниками аналоговой информации являются сигналы тока и напряжения. Источниками сигналов тока являются измерительные трансформаторы, размещаемые в РП-35кВ в соответствии со схемой автоматизации ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛО5.Ч01					
						ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛО5.П2		Лист
								15
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			

Сигналы от трансформаторов тока (ТТ) и трансформаторов напряжения (ТН) вводятся в систему через вновь устанавливаемые микропроцессорные измерительные преобразователи (МИП), которые также производят расчет значений мощности и электроэнергии.

В ходе первичной обработки аналоговой информации в ПТК АСУТП выполняются:

- масштабирование (вычисление реальных значений физических величин в именованных единицах с учетом коэффициента трансформации ТТ и ТН);
- определение расчетных величин (линейные напряжения по фазам, вычисления активной и реактивной мощности, частоты, $\cos \varphi$ и т. д.);
- присвоение меток времени событиям (превышения/снижения сигналов по сравнению с уставками);
- проверка достоверности входных аналоговых сигналов.

Перечень входных сигналов ТИ приведен в ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛО5.Ч03. Список предварительный, оценочный и будет уточняться при разработке РД.

2.2.4 Сбор и первичная обработка дискретных сигналов в ПТК АСУТП

В состав дискретной информации входят телесигналы, отражающие положение коммутационного оборудования в схеме выдачи мощности и сигналы аварийно-предупредительной сигнализации (АПТС) в соответствии с ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛО5.Ч01. Источником дискретных сигналов являются блок-контакты коммутационных аппаратов, выходные контакты реле состояния терминалов РЗА и иных устройств в составе ВЭС.

Перечень входных сигналов ТС и АПТС приведен в ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛО5.Ч03. Список предварительный, оценочный и будет уточняться при разработке РД.

2.2.5 Информация, собираемая в цифровом виде

Предусматривается обмен расширенным (или полным доступным) объемом информации создаваемой АСУТП ВЭС с устройствами СГЭ, САУ ДГУ и комплектной АСУТП ВЭУ заводского исполнения подключением к АСУ Vestas

Взам. Инв. №	Перечень входных сигналов ТС и АПТС приведен в ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛО5.Ч03. Список предварительный, оценочный и будет уточняться при разработке РД.						
	Подп. и дата	2.2.5 Информация, собираемая в цифровом виде					
		Предусматривается обмен расширенным (или полным доступным) объемом информации создаваемой АСУТП ВЭС с устройствами СГЭ, САУ ДГУ и комплектной АСУТП ВЭУ заводского исполнения подключением к АСУ Vestas					
Инв. № подл.						ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛО5.П2	Лист
							16
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись		Дата

SCADA (VOB) и организацией обмена между ними в цифровом виде по протоколу МЭК 60870-5-104. Обмен информацией АСУТП ВЭС с терминалами РЗА, а также МИП предусматривается в цифровом виде по протоколу МЭК 61850.

2.2.6 Организация сигналов дистанционного управления ПТК АСУ ТП

Управление выключателями 35 кВ в РУ-35, выполняется при помощи многофункциональных измерительных преобразователей с модулями ввода-вывода дискретных сигналов, смонтированных в ячейках, и воздействующих командами ДУ на приводы КА.

Перечень выходных сигналов ДУ приведен в ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛО5.Ч03. Список предварительный, оценочный и будет уточняться при разработке РД.

2.2.7 Объем собираемой информации

Наименование системы/ Источник	Цифровые сигналы			Физические сигналы		
	ТС	ТИ	ДУ	ТС	ТИ	ДУ
МИП, устанавливаемые в РП	-	-	-	28	104	20
Оборудование РЗА	30	-	-	20	-	-
Модуль управления СГЭ	124	-	4	2	-	-
ДГУ	5	-	-	-	-	-
РАС	2	-	-	-	-	-
ОПС	3	-	-	-	-	-
АИИС КУЭ	-	-	-	2	-	-
Система связи	-	-	-	5	-	-
Общие сигналы по ВЭС	-	-	12	-	-	-
РУСН-0,4 кВ	-	10	-	-	-	6
СОПТ	70	-	-	-	-	4
Итого	234	10	16	57	104	30
Всего по этапу	451					

Список предварительный, оценочный и будет уточняться при разработке РД.

2.2.8 Обмен информацией с центрами управления

Собираемая системой АСУТП информация подлежит передаче:

- в центре управления (ЦУ);
- в вышестоящий диспетчерский центр ПАО «Фортум»;

Взам. инв. №		Т 9 СП-0,4 кв	-	10	-	-	-	0
		СОПТ	70		-	-	-	4
		Итого	234	10	16	57	104	30
		Всего по этапу	451					

Список предварительный, оценочный и будет уточняться при разработке РД.

2.2.8 Обмен информацией с центрами управления

Собираемая системой АСУТП информация подлежит передаче:

- в центре управления (ЦУ);
- в вышестоящий диспетчерский центр ПАО «Фортум»;

						ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛО5.П2	Лист
							17
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

– в Филиал АО «СО ЕЭС» Самарское РДУ.

Для обмена информацией с ДЦ предлагается использоваться создаваемые на площадках и арендуемые каналы связи. Протокол обмена МЭК 60870-5-104. Решение по организации связи рассматривается в ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛО4.1.

Решения по обмену информацией с ДЦ Системного Оператора подробно рассмотрены в томе ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛО3.5. «Система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора».

2.2.9 Синхронизация устанавливаемых компонентов

Для создаваемой АСУТП предусматривается обеспечение единого времени, предназначенное для автоматической синхронизации часов (таймеров) всех микропроцессорных компонентов системы. Прием сигналов точного времени организуется от приемника сигналов ГЛОНАСС/GPS с дальнейшей раздачей конечным приемникам сетью Ethernet в протоколе SNTP.

Для компонентов АСУТП обеспечивается максимальная «интегральная достоверность» и точность регистрации «событий» до 1 мсек.

2.3 Функциональная структура АСУ ТП

АСУ ТП предназначена для выполнения следующих основных функций:

- информационных функций;
- управляющих функций;
- вспомогательных функций.

2.3.1 Информационные функции

Информационные функции, выполняемые ПТК АСУ ТП, делятся на:

- Информационные функции, выполняемые автоматически в режиме реального времени (on-line);
- Информационные функции, выполняемые автоматически в неавтономном режиме (off-line).

В состав информационных функций, выполняемых автоматически в режиме реального времени, входят:

Взам. Инв. №	Информационные функции, выполняемые ПТК АСУ ТП, делятся на:						
	<div>– Информационные функции, выполняемые автоматически в режиме реального времени (on-line);</div> <div>– Информационные функции, выполняемые автоматически в неавтономном режиме (off-line).</div>						
Подп. и дата	В состав информационных функций, выполняемых автоматически в режиме реального времени, входят:						
Инв. № подл.						ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛО5.П2	Лист
							18
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись		Дата

- прием (сбор) и первичная обработка аналоговой и дискретной информации, цифровых аналоговых сигналов от многофункциональных измерительных преобразователей, дискретных и цифровых сигналов, включая обмен информацией (прием-передачу) между ПТК АСУ ТП, СМ и интегрируемыми устройствами;
- оценка действий оперативного обслуживающего персонала и выдача рекомендаций операторам;
- проверка достоверности входной информации;
- определение скорости изменения технологических параметров;
- расчет технологических показателей с использованием основных математических функций и функций, созданных пользователем;
- представление информации на средствах отображения (цветных дисплеях) и печатных документах в виде видеокладов (фрагментов мнемосхем с отображением на них оборудования, коммутацию электротехнического оборудования, значений параметров и их отклонений от нормы);
- вывод оператору информации о срабатывании предупредительной и аварийной сигнализации;
- архивирование параметров и событий оборудования.
- В состав информационных функций, выполняемых автоматически в неавтоматическом режиме, входят:
 - информационно-вычислительные и расчетные функции, в том числе расчет параметров расчет и хранение статистических данных;
 - диагностика состояния оборудования;
 - представление информации о состоянии параметров объекта управления в графической форме (графиков, гистограмм, таблиц), цветных копий видеокладов, списков сигнализаций и событий, журналов действий оператора и переключения оборудования, отчетов (сменных, суточных, наработки силового оборудования на отказ) на средствах отображения (цветных дисплеях) и печатных документах;
 - формирование архивов процессов при возникновении аварийных ситуаций;
 - анализ характера ошибок, отказов, неисправностей оборудования.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛО5.П2				19

2.3.2 Управляющие функции

В состав управляющих функций входят:

- автоматизированное дистанционное и оперативное (ручное) управление системами, входящими в состав ПТК АСУ ТП и вспомогательным оборудованием ВЭС;
- дистанционное управление выключателями 35 кВ и другими механизмами собственных нужд и т.п.;
- передача команд дистанционное управления от системы СОТИАССО в систему SCADA АСУ VestasOnline,
- автоматическое, автоматизированное дистанционное и оперативное (ручное) управление ВЭС в различных режимах:
 - выход ВЭС на установленную мощность при различных скоростях ветра;
 - работы ВЭС с установленной мощностью;
 - отключением ВЭС при высоких скоростях ветра;
 - отключения ВЭС при малых скоростях ветра;
 - аварийный останов ВЭС;
 - плановый останов ВЭС.

2.3.3 Вспомогательные функции

В состав вспомогательных (сервисных) функций входят:

- диагностика состояния технических средств управления, в том числе контроль исправности измерительных каналов и каналов связи с интегрируемыми устройствами;
- проверка достоверности информационных сигналов;
- проверка исполнения управляющих воздействий;
- проверка цепей и опробование схем технологических защит (при наличии многоканальных систем);
- обнаружение и анализ характера ошибок, отказов, неисправностей АСУ ТП;
- автоматическое подключение резервных средств или блокировка ошибочных сигналов и воздействий при ошибках, отказах и неисправностях;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №					Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛО5.П2	20

- сигнализация на посты оперативного управления, пост оперативного обслуживания АСУ ТП и посты по наладке и сопровождению при отказе технических устройств с указанием устройства, места, времени и вида отказа;
- сигнализация на посты оперативного управления при отказе автоматической функции с указанием вида функции;
- регистрация ошибок, отказов, неисправностей и действий по их устранению;
- коррекция системного времени по сигналам системы ГЛОНАСС/GPS;
- корректировка настроек алгоритмов;
- создание нормативно-справочной информационной базы;
- помощь по управлению оборудованием АСУ ТП (представление подсказок, рекомендаций, прогнозов и т.п.);
- самоконтроль и самодиагностика ПТК, подстройка прикладных программ и заполнение информационной базы, сбор и обработка информации по технической диагностике ПТК (инструментальная подсистема);
- другие функции, обеспечиваемые, в том числе ПО инструментальных средств разработки, диагностирования, сопровождения и документирования проекта всех частей системы;
- реализация возможности переключения на дистанционное управление при отказе функций;
- реализация возможности установки запретов или разрешений прохождения информации по каналам измерения и сигнализации.

2.4 Надежность АСУ ТП

Надежность АСУ ТП устанавливается в соответствии с ГОСТ 24.701-86 «Надежность автоматизированных систем управления», исходя из принадлежности системы к многофункциональным изделиям, длительно эксплуатируемым в заданных режимах в течение установленного срока службы оборудования ВЭС.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛО5.П2				21

Надежность АСУ ТП – это свойство системы сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность системы выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях эксплуатации.

Надежность АСУ включает свойства безотказности, ремонтпригодности, а в некоторых случаях, и долговечности.

В том числе показателями надежности являются:

- коэффициент готовности системы, т.е. вероятность того, что ПТК окажется работоспособным в произвольный момент времени, кроме планируемых периодов профилактического и капитального ремонтов;

- показатель суммарного потока повреждений АСУ ТП, требующих привлечения ремонтного персонала.

- Используются следующие основные способы повышения надежности ПТК и АСУ ТП:

- резервирование технических средств и программного обеспечения;
- применение отказоустойчивых структур;
- диагностика технических средств и программного обеспечения;
- защита от выдачи ложных команд и использования недостоверной информации;
- рациональное распределение функций управления между техническими средствами и персоналом;

- хранение наиболее важной информации и программ в энергонезависимом запоминающем устройстве;

- гальваническое разделение каналов, модулей, шин и т.п.;
- защита данных и ПО от несанкционированного вмешательства;
- повышение уровня квалификации персонала.

Нормирование надежности производится по номенклатуре показателей, характеризующих:

- надежность системы в целом;
- надежность реализации функций АСУ ТП.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №					Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛО5.П2		22

2.7 Состав и содержание работ по созданию системы

АСУ разрабатывается в две стадии:

- разработка, согласование и утверждение проектной и рабочей документации на АСУ ТП;

- ввод АСУ ТП в эксплуатацию.

На стадии разработки проекта и рабочей документации производится:

- разработка проекта и рабочей документации на АСУ ТП;
- согласование рабочей проектной и рабочей документации с Заказчиком.

На стадии ввода АСУ ТП в эксплуатацию производится:

- сборка шкафов АСУТП/СОТИАССО;
- поставка и монтаж оборудования;
- разработка эксплуатационная документация;
- проведение пусконаладочных работ;
- разработка программы приемочных испытаний АСУ ТП;
- калибровка измерительных каналов АСУ ТП;
- согласование программы испытаний с Заказчиком;
- предварительные испытания по утвержденной «Программе предварительных испытаний» с оформлением Протокола о предварительных испытаниях и Акта приемки в опытную эксплуатацию системы в объеме нового оборудования;
- опытная эксплуатация АСУ ТП;
- приемочные испытания и ввод в постоянную (промышленную эксплуатацию).

По результатам испытаний составляется «Протокол испытаний». В протоколе указывается перечень необходимых доработок со сроками их выполнения, а также заключение о возможности приемки системы в опытную эксплуатацию.

Состав комиссии для проведения предварительных испытаний утверждается приказом Заказчика. Председателем комиссии назначают представителя Заказчика.

Проведение опытной эксплуатации АСУ ТП.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛО5.П2				24

Опытная эксплуатация проводится для проверки правильности функционирования системы на действующем оборудовании при выполнении каждой функции.

Результаты приемки системы в опытную эксплуатацию оформляют «Актом приемки в опытную эксплуатацию». По результатам опытной эксплуатации составляют акт о завершении работ по проверке системы в режиме опытной эксплуатации.

Проведение приемочных испытаний АСУ ТП

Приемочные испытания проводятся для ввода системы в постоянную эксплуатацию. Приемочная комиссия утверждается приказом Заказчика. Уровень приемочной комиссии определяет Заказчик. Председателем приемочной комиссии назначается представитель Заказчика.

Программа испытаний для приемочных испытаний должна быть утверждена Заказчиком. По результатам приемочных испытаний комиссия составляет протокол испытаний и акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию.

Датой ввода системы считают дату подписания акта приемочной комиссией.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛО5.П2				25

Таблица регистрации изменений									
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

ИНВ. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

ИНВ. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №







ИНВ. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

[illegible]

						ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛО5.П2	26
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

[illegible]

						ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛО5.П2	26
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		








Условные обозначения:


- телесигнализация;
- телеизмерения;
- телеизмерение метеоданных;
- дистанционное управление;
- аварийно-предупредительная телесигнализация

- 2 этап строительства:

- 3 этап строительства;

— 4 этап строительства.

						ВЭС 000107.356.112-И/О 5.401		
						000 «Четырнадцатый Ветропарк ФРВ»		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разработал		Каракулоб			02.21	«Грандская ВЭС: Ветропарк электрическая станция, вытесняющие автомобильные дороги» Ветропарк этап строительства Автоматизированная система управления технологическими процессами	Статус	Лист
Проверил		Мухеев			02.21		П	1
Нач. отд.		Лазинский			02.21			
Н. контр.		Лирогова			02.21			
Учтб.							000 "ЕРСМ Сибири"	
Гип		Бандарчук			02.21			
Схема автоматизации								



Условные обозначения:






- основные каналы связи;
- резервные каналы связи;
- общестанционное кольцо связи ВЭС;
- кольцо связи АСУ Vestas;

* — ЦУ ВЭС реализует в рамках отдельного титула.

- этап 2;
- этап 3;
- этап 4;

						ВЭС 000107.356.112-И/О5.402			
						ООО «Четырнадцатый Ветропарк ФРБ»			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	«Городской ВЭС» ветровые электростанции, документация, относящаяся к документам, входящим в состав проектной документации. Автоматизированная система управления технологическими процессами.	Статус	Лист	Листов
Разработал	Карачунов				02.21		П		1
Проверил	Мухомов				02.21				
Нач. отд.	Разынский				02.21				
Н. контр.	Пирогова				02.21				
Унв.						Структурная схема АСУ ТП/СОТИАССО			ООО "ЕПСМ Сибдир"
Гип	Бондарчук				02.21				

32

№ пп.	Наименование присоединения	Наименование сигнала	Единицы измерения		Источник сигнала
Телеизмерения					
РП-35 кВ яч.1...яч.4 (4 шт.)					
1	Яч.1...яч.4	Действующее значение фазного тока	I_a	А	ТТ
2		Действующее значение фазного тока	I_b	А	ТТ
3		Действующее значение фазного тока	I_c	А	ТТ
4		Действующее значение фазного тока	I_0	А	ТТ
5		Среднее значение фазного тока	$I_{ср}$	А	ТТ
6		Действующее значение фазного напряжения	U_{ao}	кВ	ТН
7		Действующее значение фазного напряжения	U_{bo}	кВ	ТН
8		Действующее значение фазного напряжения	U_{co}	кВ	ТН
9		Среднее значение фазного напряжения	$U_{фср}$	кВ	ТН
10		Действующее значение линейного напряжения	U_{ab}	кВ	ТН
11		Действующее значение линейного напряжения	U_{bc}	кВ	ТН
12		Действующее значение линейного напряжения	U_{ac}	кВ	ТН
13		Среднее значение линейного напряжения	$U_{лср}$	кВ	ТН
14		Активная мощность фазная	P_a	кВт	МИП
15		Активная мощность фазная	P_b	кВт	МИП
16		Активная мощность фазная	P_c	кВт	МИП
17		Активная мощность трехфазной системы	$P_{сум}$	кВт	МИП
18		Реактивная мощность фазная	Q_a	кВАр	МИП
19		Реактивная мощность фазная	Q_b	кВАр	МИП
20		Реактивная мощность фазная	Q_c	кВАр	МИП
21		Реактивная мощность трехфазной системы	$Q_{сум}$	кВАр	МИП
22		Полная мощность фазная	S_a	кВА	МИП
23		Реактивная мощность трехфазной системы	S_b	кВА	МИП
24		Реактивная мощность трехфазной системы	S_c	кВА	МИП
25		Реактивная мощность трехфазной системы	$S_{сум}$	кВА	МИП
26			Частота	F	Гц
Итого: ТИ-104 шт..					
			ВЭС 000107.356.1.1.2-ИЛО5.403		
			000 «Четырнадцатый Ветропарк ФРВ»		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Каракулов			02.21
Проверил		Михеев			02.21
Нач. отд.		Разинский			02.21
Н. контр.		Пирогова			02.21
Утв.					
ГИП		Бондарчук			02.21
«Гражданская ВЭС. Ветровая электрическая станция, внутриплощадочные автомобильные дороги». Второй этап строительства. Автоматизированная система управления технологическими процессами					
Перечень сигналов					
000 "ЕРСМ Сибири"					
Стадия		Лист		Листов	
П		1		6	

Согласовано

Взам. инв. Н

Подл. и дата

Инв. и подл.

33					
№ пп.	Наименование присоединения	Наименование сигнала	Единицы измерения	Шкала (мин/макс)	Тип сигнала
Телесигнализация					
РП-35 яч.3... яч.4 (2 шт.)					
1	яч.3... яч.4	Положение разъединителя "включен"	-	0/1	ТС
2		Положение разъединителя "отключен"	-	0/1	ТС
3		Положение ЗН "введен"	-	0/1	ТС
4		Положение ключа "Местное / дистанционное"	-	0/1	ТС
5		Положение контактор СОПТ "Отключен"	-	0/1	АПТС
6		Положение контактор СОПТ "Включен"	-	0/1	АПТС
РП-35 яч.1, яч.2 (2 шт.)					
7	яч.1, яч.2	Положение выключателя "включено"	-	0/1	ТС
8		Положение выключателя "отключено"	-	0/1	ТС
9		Положение разъединителя "включен"	-	0/1	ТС
10		Положение разъединителя "отключен"	-	0/1	ТС
11		Положение ЗН "введен"	-	0/1	ТС
12		Положение ключа "Местное / дистанционное"	-	0/1	ТС
13		Положение контактор СОПТ "Отключен"	-	0/1	АПТС
14		Положение контактор СОПТ "Включен"	-	0/1	АПТС
Итого: ТС – 28 шт.					
РЗА в РП-35 яч.3... яч.4 (2 шт.)					
1	РЗА в РП-35 яч.3... яч.4	Контроль напряжения на ВЛ 35 кВ	-	0/1	ТС
2		Контроль давления элегаза	-	0/1	ТС
3		Земля в сети 35 кВ	-	0/1	ТС
4		Срабатывание защит	-	0/1	АПТС
5		Неисправность терминала защиты	-	0/1	АПТС
РЗА в РП-35 яч.1, яч.2 (2 шт.)					
18	РЗА в РП-35 яч.1, яч.2	Контроль напряжения на ВЛ 35 кВ	-	0/1	ТС
19		Контроль давления элегаза	-	0/1	ТС
20		Земля в сети 35 кВ	-	0/1	ТС
19		Срабатывание защит	-	0/1	АПТС
20		Неисправность терминала защиты	-	0/1	АПТС
Терминал РЗА					
21	РЗА	Сигналы в цифровом виде	30	0/1	ТС (цифр.)
Итого: ТС – 20 шт., ТС (цифровые)–30 шт.					



						35
№ пп.	Наименование присоединения	Наименование сигнала	Единицы измерения	Шкала (мин/макс)	Источник сигнала	
Телесигнализация						
Шкаф РАС						
6	РАС	РАС. Срабатываания	-	0/1	ТС (цифр.)	
7		РАС. Неисправность	-	0/1	ТС (цифр.)	
Итого: ТС (цифровые) – 2 шт.						
Шкаф ОПС						
8	ОПС	Неисправность	-	0/1	ТС (цифр.)	
9		Пожар	-	0/1	ТС (цифр.)	
10		Тревога	-	0/1	ТС (цифр.)	
Итого: ТС (цифровые) – 3 шт.						
АПТС						
1	Шкаф системы связи (основной)	Неисправность питания	-	0п	ТС	
2	Шкаф системы связи (резервный)	Неисправность питания	-	0п	ТС	
3	Шкаф АИИС КУЭ	Неисправность питания основной ввод	-	0п	ТС	
4		Неисправность питания резервный ввод	-	0п	ТС	
7	АТС и система записи переговоров	Неисправность питания основной ввод	-	0п	ТС	
8		Неисправность устройства записи переговоров	-	0п	ТС	
17	ЩАОВ	Неисправность вентиляции	-	0п	ТС	
Итого: ТС – 7 шт.						

Инв. N подл.	Подл. и дата	Взам. инв. N

Инв. N подл.	Подл. и дата	Взам. инв. N

СН-0,4 кВ

СГЭ



Шкаф SCADA (VOB)

Шкаф РРС

Шкаф АСУТП / СОТИ АССО
основной

Шкаф АСУТП / СОТИ АССО
резервный

Шкаф ЦСТИ

Согласовано	

Взам. инв. N	


Подл. и дата	

Инв. N подл.	

						ВЭС 000107.356.3.1.2-И/О5.404		
						ООО «Четырнадцатый Ветропарк ФРВ»		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	«Гражданская ВЭС. Ветровая электрическая станция, внутриплощадочные автомобильные дороги». Второй этап строительства. Автоматизированная система управления технологическими процессами Схема организации электропитания оборудования АСУ / СОТИАССО в модуле управления	Стадия	Лист
Разработал	Каракулов				02.21		П	1
Проверил	Михеев				02.21			
Нач. отд.	Разинский				02.21			
Н. контр.	Пирогова				02.21			
Утв.								
ГИП	Бондарчук				02.21	ООО "ЕРСМ Сибири"		

Экспликация помещений			
№ помещения	Наименование помещения	Площадь, м²	Кат. пом.
1	Модуль АСУ и ЦЭ	2163	В4
2	Модуль РП-35 кВ	32,75	В4
3	Модуль систем	32,75	В4
4	Модуль МЩУ	2163	В4

План расположения оборудования в
МУ Гражданская ВЭС
(1:50)



Экспликация оборудования				
Поз.	Наименование	Ед.	Кол-во	Производитель
1	Шкаф АСУ Vestas SCADA (VSB)	шт.	1	в паспорте ВЭ
2	Шкаф АСУ Vestas PPC	шт.	2	в паспорте ВЭ
3	Шкафы ЦЭ (системы гарантированного электроснабжения в составе ИБП №1, ИБП №2, СОПТ)	шт.	3	ВЭ000107.356.112-ИП032
4	ЩСН модульного здания	шт.	5	в паспорте МУ
5	Шкаф ЛВС (для организации доступа к ЛВС)	шт.	4	ВЭ000107.356.112-ИП04.1
6	ТСН типа ТСП-100/35-УЗ	шт.	2	в паспорте МУ
7	АРМ	шт.	5	ВЭ000107.356.112-ИП04.1 ВЭ000107.356.112-ИП034 ВЭ000107.356.112-ИП035
8	Распределительное устройство 35кВ КРУЭ ВДА Siemens	шт.	11	в паспорте МУ
9	АИИС КЭЗ Шкаф серверов	шт.	1	ВЭ000107.356.112-ИП034
10	Шкаф АСУ и СОТИ АССО Основной	шт.	1	ВЭ000107.356.112-ИП035
11	Шкаф АСУ и СОТИ АССО Резервный	шт.	1	ВЭ000107.356.112-ИП035
12	Системы связи Шкаф оператора связи (С1, С2)	шт.	2	ВЭ000107.356.112-ИП04.1
13	Шкаф системы связи Основной (С3)	шт.	1	ВЭ000107.356.112-ИП04.1
14	Шкаф системы связи Резервный (С4)	шт.	1	ВЭ000107.356.112-ИП04.1
15	Шкаф РАС (регистратор аварийных событий)	шт.	1	ВЭ000107.356.112-ИП033
16	Шкаф ЦСТИ (центра сбора технологической информации)	шт.	1	По отдельному титулу
17	Шкаф КСБ	шт.	1	ВЭ000107.356.112-ИП04.1
18	Щит автоматики отопления вентиляции (ЩАОВ)	шт.	5	в паспорте МУ
19	Шкаф пожарной сигнализации (ПС)	шт.	5	в паспорте МУ
20	Шкаф системы безопасности и охранной сигнализации (ОС, СКУД)	шт.	5	в паспорте МУ
21	Шкаф РЭНН-0,4 кВ	шт.	1	в паспорте МУ
22	Шкаф тепловой защиты трансформатора (ШТЗ)	шт.	2	в паспорте МУ

						ВЭС 000107.356.112-ИП05.405			
						ООО «Четырнадцатый Ветропарк ФРВ»			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал				Каракуллов	02.21	«Гражданская ВЭС» ветровые электростанции, ветроулавливающие автоматические фаросы» Второй этап строительства Автоматизированная система управления технологическими процессами	Стандия	Лист	Листов
Проверил				Михеев	02.21		П		1
Нач. отд.				Разинский	02.21				
Н. контр.				Пирогова	02.21				
Учтл.									
Гип				Бондарчук	02.21	План расположения оборудования в здании МУ Гражданской ВЭС	ООО "ЕРСМ Сибдир"		

																			39				
Позиция			Наименование и техническая характеристика				Тип, марка, обозначение документа, опросного листа				Код оборудования, изделия, материала		Завод –изготовитель		Единица измерения		Коли – чество		Масса единицы, кг		Примечания		
			Оборудование РП																				
1			Многофункциональный измерительный преобразователь				По типу ARIS 2205								шт.		4				учтен в томе СОТИАССО		
			Оборудование в модуле управления МЩУ																				
1			Шкаф Vestas SCADA (VOB)												шт.		1		550		В комплекте ВЭС		
2			Шкаф АСУ Vestas PPC												шт.		1		200				
3			Шкаф АСУТП /СОТИАССО (основной)												шт.		1		200		заказной, учтен в томе СОТИАССО		
4			Шкаф АСУТП /СОТИАССО (резервный)												шт.		1		200		заказной, учтен в томе СОТИАССО		
5			Шкаф ЦСТИ												шт.		1				заказной, устанавливается при работах по отдельному титулу, в настоящий объем не входит		
6			Блок УСО (8DI)												шт.		4						
7			АРМ АСУТП /СОТИАССО												шт.		1						
8			АРМ КИСУ												шт.		1				учтен в томе СОТИАССО		
9			АРМ РЗА												шт.		1				учтен в томе РЗА		
10			АРМ АСУ Vestas												шт.		1						
			Программное обеспечение																				
1			Клиентское ПО “Vestasonline” для АРМ												компл.		1				Поставляется в комплекте ВЗУ		
2			Клиентское ПО АСУ ТП												компл.		1				учтен в томе СОТИАССО		
</																							