



ЕРСМ Сибири
Engineering Procurement Construction Management

ООО «ЕРСМ Сибири»
660074, г. Красноярск,
ул. Борисова, 14 стр 2
оф. 606, а/я 21641
тел.: +7 (391) 205-20-24
e-mail: info@epcmsiberia.ru
www.epcmsiberia.ru

ИНН/КПП 2463242025/246301001
ОГРН 1122468065587
ОКПО 10210537
р/с 40702810912030113472
Филиал ООО «Экспобанк»
в г. Новосибирске
БИК 045004861
к/с 30101810450040000861

Заказчик – ООО «Четырнадцатый ветропарк ФРВ»

«Гражданская ВЭС».

«Ветровая электрическая станция, внутриплощадочные автомобильные дороги».

Этап 2. «Гражданская ВЭС»: Модуль управления ВЭС (МУ ВЭС).

Проектная документация

Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру
линейного объекта»

Подраздел 3 «Система электроснабжения»

Книга 4 «Автоматизированная информационно-измерительная система
коммерческого и технического учета электроэнергии»

ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛО3.4

Том 10

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

ООО «ЕРСМ Сибири»

Заказчик – ООО «Четырнадцатый ветропарк ФРВ»

«Гражданская ВЭС».

«Ветровая электрическая станция, внутриплощадочные автомобильные дороги».

Этап 2. «Гражданская ВЭС»: Модуль управления ВЭС (МУ ВЭС).

Проектная документация

Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру
линейного объекта»

Подраздел 3 «Система электроснабжения»

Книга 4 «Автоматизированная информационно-измерительная система
коммерческого и технического учета электроэнергии»

ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛО3.4

Том 10

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Технический директор



Лушников А.А.

Главный инженер проекта



Бондарчук А.Н.



2020

Взам инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Содержание тома






Обозначение	Наименование	Прим.
ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛОЗ.4-С	Содержание тома	
ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛОЗ.4-СГИ	Справка главного инженера проекта	
ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛОЗ.4-ТЧ	Текстовая часть	
ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛОЗ.4-ГЧ	Графическая часть	

Согласовано

Взам инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата
ГИП		Бондарчук			19.02.21
Н.контр.		Пирогова			19.02.21
Нач. отд.					
Пров.		Ковжун			19.02.21
Разраб.		Клепец			19.02.21

ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛОЗ.4-С

«Гражданская ВЭС. Ветровая электрическая станция, внутриплощадочные автомобильные дороги».

Этап 2. «Гражданская ВЭС»: Модуль управления ВЭС (МУ ВЭС).

Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого и технического учета электроэнергии

Содержание тома

Стадия	Лист	Листов
П	1	1



Справка главного инженера проекта

В настоящем проекте все технические решения по сооружениям, конструкциям, оборудованию и технологической части приняты и разработаны в полном соответствии с проектом планировки территории, проектом межевания территории, заданием на проектирование, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, с соблюдением технических условий и с действующими на дату выпуска проекта нормами и правилами, включая правила пожарной безопасности





При соблюдении правил технической эксплуатации, а также требований техники безопасности и пожарной безопасности, эксплуатация сооружений по данному проекту безопасна.


Главный инженер проекта



А.Н. Бондарчук

Взам инв. №	
Подп. и дата	





						ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛОЗ.4-СГИ			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
ГИП		Бондарчук			19.02.21	«Гражданская ВЭС. Ветровая электрическая станция, внутриплощадочные автомобильные дороги». Этап 2. «Гражданская ВЭС»: Модуль управления ВЭС (МУ ВЭС). Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого и технического учета электроэнергии Справка главного инженера проекта	П	1	1
Н.контр.		Пирогова			19.02.21				
Нач. отд.									
Пров.		Ковжун			19.02.21				
Разраб.		Клепец			19.02.21				




ЕРСМ Сибирь
Engineering Procurement Construction Management

Содержание

1.	Описание объекта	5
2.	Общие положения	6
2.1	Основания для разработки и исходные данные.....	6
2.2	Цели, назначение и области использования АИИС КУЭ	7
3	Основные технические решения	11
3.1	Организация учёта электроэнергии	11
3.2	Решения по структуре функционирования системы.....	12
3.3	Структура и функционирование системы	13
3.4	Решения по обеспечению надёжности	16
3.5	Состав технических средств	19
3.6	Решения по режимам функционирования системы	22
3.7	Решения по мониторингу и диагностированию работы системы	23
4.	Метрологическое обеспечение	27
Приложение 1. Перечень точек измерений электрической энергии АИИС КУЭ «Гражданской ВЭС» (второй этап строительства).....		33
Приложение 2. Расчёт нагрузки вторичных обмоток трансформаторов напряжения		34
Приложение 3. Расчёт нагрузки вторичных обмоток трансформаторов тока.....		35
Приложение 4. Расчет относительной погрешности ИИК		37

Взам. инв. №	Подп. и дата							ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛОЗ.4-ТЧ			
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата				
Идв. № подл.		ГИП		Бондарчук			19.02.21	«Гражданская ВЭС. Ветровая электрическая станция, внутриплощадочные автомобильные дороги». Этап 2. «Гражданская ВЭС»: Модуль управления ВЭС (МУ ВЭС). Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого и технического учета электроэнергии Текстовая часть	Стадия	Лист	Листов
		Н.контр.		Пирогова			19.02.21		П	1	38
		Нач. отд.									
		Пров.		Ковжун			19.02.21				
		Разраб.		Клепец			19.02.21				



EPSCM Сибирь
Engineering Procurement Construction Management

1. Описание объекта

Заданием на проектирование предусматривается строительство ветровой электрической станции с внутриплощадочными автомобильными дорогами: «Гражданская ВЭС» максимальной мощностью 100,1 МВт, располагается на территории Красноармейского муниципального района Самарской области в составе:

- 22 ветроэнергетических установок (ВЭУ) мощностью 4,55 МВт каждая;
- модуль управления ВЭС;
- кабельные линии 35 кВ и 0,4 кВ.

Строительство ветровой электрической станции Гражданская ВЭС выполняется в четыре этапа строительства. В настоящей части проектной документации представлены электротехнические решения второго этапа строительства.

Второй этап строительства - строительство модуля управления ВЭС (МУ ВЭС) включая РП-35 кВ Гражданская ВЭС (РП-35 кВ Гражданская ВЭС входит в состав МУ ВЭС), прокладка КЛ-35 кВ и кабелей связи.

Подп. и дата	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛОЗ.4-ТЧ

Лист

2

2. Общие положения

2.1 Основания для разработки и исходные данные

Основанием для разработки проектной документации АИИС КУЭ «Гражданской ВЭС» являются следующие документы:

- Техническое задание на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Гражданская ВЭС»;

- Нормативно-технические документы АО «АТС»:

а) Приложение 1.1. Положение о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка. Действующая редакция.

б) Приложение № 11.1 Автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого учета электрической энергии (мощности). Технические требования. Действующая редакция;

в) Приложение № 11.1.1 Формат и регламент предоставления результатов измерений, состояний средств и объектов измерений в АО «АТС», АО «СО ЕЭС» и смежным субъектам. Действующая редакция;

г) Приложение № 11.3 Порядок установления соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям оптового рынка и присвоения класса АИИС КУЭ. Действующая редакция;

д) Приложение 11.4. Методические указания по предоставлению информации в АО «АТС» о состоянии системы учета электроэнергии заявителя (опросные листы). Действующая редакция.

Документация проекта содержит решения по техническим и программным средствам АИИС в части измерительно-информационных комплексов (ИИК) точек измерений, информационно-вычислительного комплекса для объекта «Гражданской ВЭС».

Подп. и дата	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛОЗ.4-ТЧ

Лист

3

2.2 Цели, назначение и области использования АИИС КУЭ

Проектом предусматривается строительство объекта «Гражданская ВЭС», а в части системы коммерческого учёта электроэнергии – создание системы АИИС КУЭ.

Наименование проектируемой системы – автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) «Гражданской ВЭС».

АИИС КУЭ предназначена для осуществления автоматизации процесса коммерческого учета электроэнергии и мощности, а также для контроля распределения и потребления электроэнергии и мощности, проходящей через все присоединения с целью получения на всех уровнях управления точной, достоверной и легитимной информации при проведении расчетов на федеральном оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭ) с возможностью использования многоставочных и дифференцированных тарифов, а также для расчетов на розничном рынке электроэнергии и мощности.

Целью создания системы является обеспечение полной, своевременной, достоверной и узаконенной действующими нормативными документами информацией об обороте товарной продукции, необходимой для проведения расчетов между субъектами оптового рынка в соответствии с правилами работы рынка. Товарной продукцией на оптовом рынке являются электроэнергия и мощность.

Критерием достижения цели создания АИИС КУЭ станет:

- установление класса качества АИИС КУЭ в соответствии приложением № 11.3 «Порядок установления соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям оптового рынка и присвоения класса АИИС КУЭ» с присвоением класса качества АИИС на основании испытаний.

- получение в АО «АТС» Акта (Паспорта) соответствия АИИС КУЭ и/или ее компонентов Приложению №11.1 «Автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого учета электрической энергии (мощности). Технические требования» и другим техническим требованиям ОРЭ, установленным АО «АТС»;

Подп. и дата	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

- подтверждение соответствия проектных решений действующим нормам и правилам техники безопасности, пожаро- и взрывобезопасности и т. п.

АИИС КУЭ позволяет обеспечить повышение эффективности использования энергетических ресурсов и энергосбережение на базе получаемой более полной, достоверной, привязанной к единому астрономическому времени, метрологически обеспеченной информации о потреблении электроэнергии по всем контролируемым присоединениям в соответствии с требованиями учета электроэнергии и мощности на ОРЭ и межмашинный обмен информацией (повышение оперативности и достоверности расчетов за электроэнергию).

В основу АИИС КУЭ закладываются следующие основные положения:

- исходной информацией для системы служат данные, получаемые от счетчиков электрической энергии;
- сбор, обработка, хранение и выдача информации об электроэнергии и мощности осуществляются с помощью метрологически аттестованных и сертифицированных для коммерческих расчетов устройств сбора и передачи данных (УСПД);
- АИИС КУЭ создается как расчетная (коммерческая) система, использующая для расчетного и технического учета одни и те же технические средства;
- данные АИИС КУЭ используются для расчетного и технического учета активной и реактивной электроэнергии с целью получения полного баланса электроэнергии на объекте, включая балансы по уровням напряжения.

Функциями АИИС КУЭ являются:

- измерение 30-минутных приращений активной электроэнергии и интегрированной реактивной мощности, характеризующих оборот товарной продукции;
- периодический и/или по запросу автоматический сбор привязанных к единому астрономическому времени измеренных данных о приращениях электроэнергии с заданной дискретностью учета (интервал выбирается на этапе разработки проекта);
- объединение данных, полученных от счетчиков, в группы (по границам балансовой принадлежности с субъектами ОРЭ, выработки и расхода на соб-

Подп. и дата	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ственные и хозяйственные нужды, потери электроэнергии в трансформаторах) и автоматическое получение отчетов, нахождение объединенных максимумов мощности за произвольные отрезки времени, выведение результатов на печать с возможностью построения соответствующих графиков;

- хранение данных не менее 3,5 лет об измеренных величинах и служебной информации в специализированной базе данных, отвечающей требованию повышенной защищенности от потери информации и от несанкционированного доступа;

- автоматический расчет принятой и переданной электроэнергии, фактического и допустимого небаланса с интервалом усреднения 3 мин (с целью контроля небаланса и отпуска электроэнергии потребителям);

- формирование ведомости суточного учета электроэнергии и акта баланса за месяц, квартал, год;

- передача коммерческой и контрольной информации в АО «АТС», ПАО «ФСК ЕЭС» и другим заинтересованным объектам ОРЭ;

- предоставление доступа по спорадическому запросу к коммерческой и служебной информации со стороны АО «АТС» на уровне ИВКЭ и, по возможности, ИИК;

- предоставление доступа к информации со стороны АО «АТС» на уровне ИВК;

- интеграция с ЦСТИ;

- обеспечение защиты измерительных цепей и приборов учета, программного обеспечения и данных от несанкционированного доступа на аппаратном уровне посредством опломбирования, а также на программном уровне;

- диагностика, мониторинг и сбор статистики ошибок функционирования технических средств АИИС;

- регистрация, мониторинг событий в АИИС и их передача на АРМ оперативного персонала уровня ИВК (данных технического учета о превышении разрешенной мощности по отходящим присоединениям, событий счетчиков, регла-

Подп. и дата	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ментных действий персонала, нарушений в системе информационной защиты, сбоев и др.);

- звуковая и световая сигнализация при обнаружении неисправностей в устройствах АИИС;
- конфигурирование и настройка параметров АИИС;
- контроль состояния объектов измерения;
- обеспечение полностью автоматического режима работы АИИС КУЭ без вмешательства оператора.

Проектируемая АИИС КУЭ способна осуществлять автоматическое измерение и учет активной и реактивной электроэнергии и мощности с привязкой всех измерений электроэнергии и мощности к единому календарному времени; обеспечение ООО «Четырнадцатый ветропарк ФРВ» и смежных субъектов ОРЭ своевременной, полной и достоверной информацией, необходимой для коммерческих расчетов, в том числе и на ОРЭ, об объемах поступившей и отпущенной электроэнергии в технологическом процессе функционирования ЕНЭС; расчет за транспортируемую электроэнергию и приобретаемую на ОРЭ электроэнергию для компенсации потерь.

Подп. и дата	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛОЗ.4-ТЧ

Лист

7

3 Основные технические решения

3.1 Организация учёта электроэнергии

Исходя из схемы электрической принципиальной «Гражданской ВЭС» и требований НТД, учет электроэнергии на втором этапе строительства организуется следующим образом.

В модуле управления ВЭС предусматриваются следующие точки учёта:

- выдача мощности ВЭС на напряжении 35 кВ (3 ячейки 35 кВ в РП-35 кВ);
- потребление собственных нужд (СН) модуля управления ВЭС на напряжении 0,4 кВ;
- генерация мощности дизельной электростанцией (ДЭС).

В каждой точке учета устанавливаются микропроцессорные электросчетчики, количество и класс точности которых указаны в Приложении 1.

АИИС КУЭ строящейся ВЭС рассчитана на автоматизацию учета электроэнергии и мощности с возможностью объединения всех счетчиков по цифровому интерфейсу. Таким образом, АИИС КУЭ рассчитана на автоматизацию учета электроэнергии и мощности по 73 точкам учета. На втором этапе строительства устанавливается 3 точки учета в РП-35 кВ, 2 точки учета в шкафу собственных нужд 0,4 кВ, устанавливается шкаф сервера АИИС КУЭ в модуле управления ВЭС.

Счетчики присоединений 35 кВ устанавливаются в ячейках 35 кВ, счетчики 0,4 кВ устанавливаются в РУСН-0,4 кВ в ОПУ.

Для присоединений 35 кВ и ниже класс точности должен быть не хуже 0,5S (для счетчика и ТТ) и 0,5 (для ТН).

Аппаратные средства, а также приборы и оборудование измерительных комплексов создаваемой системы будут расположены в закрытых помещениях и, следовательно, защищены от воздействия осадков.

Окружающая среда невзрывоопасна, не насыщена токопроводящей пылью, не содержит агрессивные пары и газы в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛОЗ.4-ТЧ

Лист

8

Подп. и дата	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ный доступ к этой информации с верхнего уровня системы, АРМ пользователей и внешних систем. Основные критерии необходимости наличия уровня ИВКЭ:

- количество ИИК ТУ объекта;
- надежность канала связи с объектом;
- допустимая дополнительная нагрузка на канал связи за счет неэффективности протокола приборов учета;
- наличие локальных АРМ;
- возможность организации локального источника астрономического времени СОЕВ.

ИВКЭ обеспечивает:

- интерфейс доступа к информации по учету электроэнергии ИИК;
- дополнительно на ИВКЭ могут быть возложены функции автоматического:
 - сбора информации по учету электроэнергии от ИИК;
 - сбора и обработки информации о состоянии средств измерений (счетчиков коммерческого учета электроэнергии, ИВКЭ).

В состав ИВКЭ входят:

- контроллер, обеспечивающий интерфейс доступа к ИИК;
- технические средства приёма-передачи данных (каналообразующая аппаратура, коммутаторы, преобразователи, 4G-роутер).

Оборудование уровня ИВК и ИВКЭ включает в себя два УСПД, два сервера АИИС КУЭ, коммуникационное оборудование для сбора и передачи данных по коммерческому учету. Передача данных со счётчиков уровня ИИК на уровень ИВКЭ осуществляется через преобразователи интерфейсов RS485 в Ethernet посредством технологической ЛВС. Оборудование ИВКЭ и ИВК размещается в шкафу устанавливаемом в ОПУ.

АИИС КУЭ имеет гибкую структуру, позволяющую производить её наращивание, замену устаревших средств измерений без существенной перестройки структуры системы.

Подп. и дата	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Третий уровень должен быть выполнен на основе сервера опроса и баз данных, представляющего собой отказоустойчивый компьютер с установленными операционной системой, сертифицированной для промышленного применения, и специализированным программным обеспечением, осуществляющим функции АИИС КУЭ по сбору информации с объекта, ее сохранение в базе сервера, а также предоставление авторизованного доступа к ней пользователям системы и из внешних систем. АРМ пользователей АИИС КУЭ обеспечивает визуализацию параметров электропотребления в соответствии с предоставленными пользователям правами, построение графиков нагрузки, формирование отчетных форм. АРМы могут быть организованы как на выделенном, так и на существующем компьютере и работать под управлением операционной системы, сертифицированной для промышленного применения.

АРМ АИИС КУЭ располагается в помещении модуля управления ВЭС. Для ЦУ ВЭС оборудование предусматривается в рамках отдельного титула.

Для конфигурирования и настройки параметров, а также «ручного» съёма данных приборов учёта на месте их установки целесообразно применять переносной компьютер (ноутбук) с комплектами специализированного программного обеспечения (ПО) конфигурирования и считывания приборов учета и УСПД АИИС КУЭ.

ИВК обеспечивает:

- автоматический сбор и хранение результатов измерений;
- диагностику состояния средств измерений (счетчиков коммерческого учета электроэнергии и УСПД);
- подготовку отчета в XML-формате для передачи требуемых данных в АО «АТС», ООО «Четырнадцатый ветропарк ФРВ» и другим заинтересованным субъектам ОРЭ, по электронной почте.

Дополнительно на ИВК могут быть возложены функции:

- контроля достоверности результатов измерений;

Подп. и дата	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

- заверения подготовленного отчета в XML-формате электронно-цифровой подписью и отправка его в АО «АТС», ООО «Четырнадцатый ветропарк ФРВ» и другим заинтересованным субъектам ОРЭ по электронной почте;

- доступа ИАСУ КУ АО «АТС» к информации АИИС КУЭ, в рамках процедуры технического контроля.

В ИВК входят:

- технические средства приёма-передачи данных (каналообразующая аппаратура);

- промконтроллер и/или сервер;

- технические средства для организации локальной вычислительной сети и разграничения, прав доступа к информации;

- технические средства обеспечения безопасности локальных вычислительных сетей.

В состав АИИС КУЭ входит система обеспечения единого времени (СОЕВ), формируемая на всех уровнях АИИС.

СОЕВ выполняет законченную функцию измерений времени, имеет нормированные метрологические характеристики и обеспечивает синхронизацию времени при проведении измерений количества электроэнергии с точностью не хуже $\pm 5,0$ с/сут. В СОЕВ входят все средства измерений времени, влияющие на процесс измерения количества электроэнергии, и учитываются временные характеристики (задержки) линий связи между ними, которые используются при синхронизации времени. СОЕВ привязана к единому астрономическому времени.

3.4 Решения по обеспечению надежности

Программа обеспечения надежности устанавливает комплекс взаимосвязанных организационно-технических требований и мероприятий, подлежащих проведению на определенных стадиях жизненного цикла АИИС КУЭ и направленных на обеспечение и повышение надежности.

Целью расчета надежности является:

- проверка выполнимости установленных требований по надежности к элементам АИИС КУЭ;

- расчетное определение показателей надежности АИИС КУЭ по документации (паспорта, описание типа и т. д.).

Требования по надежности для элементов АИИС КУЭ представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Требования по надежности для элементов АИИС КУЭ

№ п/п	Наименование	То	Тср	Тв	Кг
1	ИИК (измерительные трансформаторы)	-	30 лет.	-	-
2	ИИК (счетчик электроэнергии)	не менее 35000 ч.	-	не более 3 сут.	-
3	ИВКЭ	не менее 35000 ч	-	не более 24 ч.	-
4	Каналообразующая аппаратура	не менее 35000 ч.	-	не более 24 ч.	-
5	Канал передачи данных ИИК-ИВКЭ	-	-	не более 1 ч.	не менее 0,95
6	СОЕВ	-	-	не более 24 ч.	не менее 0,95
7	ИВК	-	-	не более 1 ч.	не менее 0,99

Условные обозначения:

- То – средняя наработка на отказ (наработка на отказ);
- Тср – средняя наработка до отказа;
- Тв – среднее время восстановления;
- Кг – коэффициент готовности.

Исходными данными для расчета надежности системы являются показатели надежности отдельных компонентов системы, взятых либо из паспортов, либо из технических условий на эти компоненты.

В АИИС КУЭ используются технические средства, наработка на отказ которых составляет не менее 35000 часов.

Показатели надежности компонентов системы приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Показатели надежности компонентов системы

№ п/п	Наименование	Тип	Кол-во	Ремонто-пригодность	T_o / T_c	K_r	T_v , час	$T_{сл.с}$ р.сп, лет	Источник данных
1	Измерительный трансформатор тока РП-35 кВ	-	9	Невосстан.	400000	-	-	30	Описание типа
2	Измерительный трансформатор тока 0,4 кВ	-	6	Невосстан.	400000	-	-	30	Описание типа
3	Измерительный трансформатор напряжения РП-35 кВ	-	1	Невосстан.	400000	-	-	30	Описание типа
4	Счетчик электроэнергии	-	5	Восстан.	120000	-	2	30	Описание типа
5	УСПД	-	2	Восстан.	250000	-	2	30	Описание типа
6	Коммутатор	-	2	Восстан.	3040784	-	2	-	Справка поставщика
7	Сервер АИИС КУЭ	-	2	Восстан.	141241	-	0,5	5	Справка поставщика
8	Преобразователь RS-485/Ethernet	-	2	Восстан.	2231530	-	2	-	Справка поставщика

Проверка выполнимости установленных требований по надежности к элементам АИИС КУЭ:

ИИК (счетчик):

- $T_o = 120000$ часов, что соответствует требованиям;
- $T_v = 2$ часа (время замены), что соответствует требованиям;
- $K_r = T_o / (T_o + T_v) = 120000 / (120000 + 2) = 0,999$.

ИИК (Преобразователь):

- $T_o = 2231530$ часов, что соответствует требованиям;
- $T_v = 2$ часа (время замены), что соответствует требованиям;
- $K_r = T_o / (T_o + T_v) = 2231530 / (2231530 + 2) = 0,999$.

ИВКЭ (УСПД):

- $T_o = 250000$ часов, что соответствует требованиям;

- устройства синхронизации времени;
- устройства гарантированного электропитания – устройства АВР, источники бесперебойного питания;
- АРМы пользователей системы;
- переносные компьютеры, обеспечивающие возможность локального параметрирования и считывания данных на объектах;
- вспомогательное оборудование: шкафы, боксы, устройства климатического контроля и пр.

Система строится на базе современных технических средств и предусматривает возможность дальнейшей модернизации и расширения без существенной реконструкции и ухудшения технических характеристик.

Дальнейшее развитие системы предполагает расширение объекта автоматизации и увеличения количества точек учёта. В связи с этим конфигурация программных и технических средства создаваемой АИИС КУЭ предусматривают возможность подключения дополнительных приборов учёта и УСПД без существенного ухудшения характеристик системы и существенного увеличения времени опроса устройств нижнего уровня.

Во всех ИИК устанавливаются трансформаторы тока (ТТ) в каждой из трёх фаз. Все средства измерения, применяемые для учета электроэнергии, должны иметь действующие свидетельства об утверждении типа средств измерений и быть включены в Государственный реестр средств измерений.

Измерительные цепи в измерительных комплексах коммерческого учёта будут проложены медными контрольными кабелями. Проектом предусматривается защита вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения от несанкционированного доступа путем пломбирования клемм вторичных цепей знаками визуального контроля.

Счетчики электрической энергии multifunctional выполняют следующие функции:

- многотарифный учет активной и реактивной электрической энергии прямого и обратного направления в четырехпроводных сетях переменного тока частотой 50($\pm 2,5$) Гц на объектах энергетики;
- измерение мгновенных значений физических величин, характеризующих трехфазную электрическую сеть: активной, реактивной и полной мощности, фазных и межфазных напряжений, тока, коэффициента мощности, частоты сети;
- формирование до восьми массивов профиля мощности с программируемым временем интегрирования от 1 до 30 минут. Глубина хранения каждого массива профиля мощности при времени интегрирования 30 минут составляет не менее 3 месяцев;
- ведение журналов событий, показателей качества электричества, статусного журнала.

Программирование счетчика и доступ к измерительной информации осуществляется по интерфейсу RS485, через преобразователи интерфейсов RS485 в Ethernet посредством технологической ЛВС. Счетчик имеет возможность подключения резервного питания переменным напряжением 220 В.

Для опроса счетчиков электроэнергии используется УСПД. Предусматривается установка двух УСПД, а также двух серверов. Данное оборудование будет установлено в специализированном шкафу в помещении ОПУ. Также предусмотрена установка АРМ АИИС КУЭ.

В соответствии со структурой АИИС КУЭ, в ее состав входит программное обеспечение уровня ИИК, ИВКЭ и ИВК.

Проектом предусматриваются следующие меры защиты технических средств проектируемой АИИС КУЭ от несанкционированного доступа к информации и ее произвольного изменения:

- организационные решения (ограничение доступа посторонних лиц в помещения, где размещается оборудование системы);
- физическая защита (пломбирование клемм вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения, пломбирование клемм информационных цепей, установка замков на шкафы);

- программные методы (пароли доступа).

Для передачи данных по учету электроэнергии к оборудованию АИИС КУЭ, находящемуся в центре управления (ЦУ ВЭС), а также для передачи данных внешним потребителям используется оборудование связи, учтенное в соответствующем томе проектной документации.

Электропитание шкафа сервера АИИС КУЭ предусмотрено следующим образом: два фидера от сборок СН-0,4 кВ по переменному току с возможностью осуществления АВР внутри самого шкафа.

Электропитание счетчиков производится шлейфом от СН-0,4 кВ.

3.6 Решения по режимам функционирования системы

АИИС КУЭ может работать в следующих режимах работы системы: штатном, аварийном, поверочном, режиме модернизации, сервисном, ремонтном и автономном.

Штатный режим – нормальный режим работы АИИС КУЭ. В нормальном режиме работы, обмен информацией с ИВК АИИС КУЭ производится по сигналам запроса системы верхнего уровня по основным или резервным каналам связи, при этом передаются любые запрашиваемые и хранимые в УСПД параметры.

После запуска УСПД, процессы передачи информации на верхний уровень, взаимодействия с внешними устройствами, отображения информации не влияют на процесс сбора, накопления и хранения информации в УСПД.

Аварийный режим – режим работы системы в нештатной ситуации, длительное пребывание в этом режиме не допускается.

Поверочный режим используется при проверке измерительных каналов и АИИС КУЭ в целом.

Для возможности функционального расширения и модернизации системы АИИС КУЭ предназначен режим модернизации.

Сервисный режим используется при проведении обслуживания, реконфигурации и пополнения системы новыми компонентами.

Подп. и дата							ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛОЗ.4-ТЧ	Лист
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		19

АРМ АИИС КУЭ позволяет вести мониторинг за состоянием АИИС КУЭ в целом и её компонентов, производить самотестирование АРМ, сигнализацию и вести журнал событий в системе АИИС КУЭ.

Контроль работоспособности оборудования центра сбора информации АИИС КУЭ и режимов его функционирования осуществляется специализированным обеспечением, установленным на сервере ИВК. Программное обеспечение последнего отображает состояние опроса объектов (фиксирует дату и время последнего опроса, его успешность или неуспешность).

Электросчётчики и УСПД обеспечивают самодиагностику. Контроль исправности функционирования УСПД и электросчётчиков на месте их установки осуществляется по состоянию их светодиодных индикаторов или соответствующих индикаторов на жидкокристаллическом дисплее и чтению журналов событий.

Система имеет встроенные средства контроля достоверности накопленных данных и обеспечивает восстановление утерянных и/или недостоверных данных.

В случае наступления критических отказов (фиксация наличия недостоверных данных, отсутствие связи с объектами на протяжении более чем 12 ч, невозможность передачи результатов измерений на сервер ИАСУ КУ и т.п.) ПО сервера системы должно в автоматическом режиме формировать сигнал оповещения администратора системы с кратким диагностическим сообщением по каналам электронной почты, GSM и т.п. Критерии и способ формирования автоматической сигнализации об отказах определяются на стадии рабочего проектирования.

Необходимо обеспечить периодическое наблюдение за работоспособностью УСПД, визуально – по его дисплею. В целях предотвращения потери коммерческих данных, периодичность наблюдения не должна превышать времени хранения данных учёта в счётчиках, за вычетом времени, которое требуется для восстановления работоспособности УСПД в случае его отказа. Работоспособность определяется по наличию передаваемых УСПД данных. При визуальном считывании показаний счётчиков, подключенных к УСПД, необходимо следить за синхронностью хода их внутренних часов: разбежка показаний текущего времени на дисплеях счётчиков не должна превышать 2 секунд. Большее значение разбежки означает невыполнение УСПД функций синхронизации системного времени и данная ситуация подлежит разборке с целью определения причин (по-

Подп. и дата	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

вреждение кабеля, «зависание» интерфейса, неверное параметрирование или отказ УСПД и др.) и принятию мер по их устранению.

В случае установления эксплуатационным персоналом системы АИИС КУЭ полного или частичного отказа УСПД изделие подлежит ремонту на предприятии-изготовителе или в его сервисном центре, имеющем разрешение от производителя на проведение данного вида работ.

Обслуживающий персонал АИИС КУЭ должен произвести демонтаж УСПД из системы и его отправку для ремонта с указанием характера неисправности.

Перед демонтажем УСПД необходимо обеспечить, если это возможно, документирование установленной конфигурации (параметры его настройки) с целью восстановления после ремонта. Документирование производится в соответствии с описанием на программное обеспечение. Во избежание потери коммерческой информации, накапливаемой в АИИС КУЭ, необходимо обеспечить время восстановления работоспособности УСПД за время, не превышающее глубину хранения данных в памяти счётчиков, или глубину хранения в УСПД (наименьшее из двух значений). Данное условие определяет необходимость периодического наблюдения за работоспособностью УСПД в составе АИИС КУЭ и принятии экстренных мер по организации его ремонта в случае отказа.

Обслуживание технических средств, входящих в состав системы. Производится в соответствии с инструкциями, изложенными в «Руководствах по эксплуатации» на соответствующие технические средства.

В обязанности обслуживающего персонала входит проведение:

- ежедневного внешнего осмотра;
- ежемесячного профилактического осмотра;
- эксплуатационной проверки системы;
- поверок средств измерений;
- ремонта по истечении гарантийного срока эксплуатации;
- настройки системы путем задания новых параметров при изменении конфигурации системы и замене технических средств.

Виды обслуживания технических средств системы приведены в таблице 2.

Таблица 2–Виды обслуживания технических средств

№	Вид обслуживания	Периодичность	Исполнитель
1	Ежедневный осмотр	Ежедневно в течении смены	Дежурный персонал
2	Ежеквартальное техническое обслуживание	Раз в квартал	Специалист, ответственный за работу АИИС
3	Поверка средств измерений	В соответствии с сроком поверки	Специалист, ответственный за работу АИИС
4	Внеплановое обслуживание	При возникновении необходимости	Определяется конкретными условиями

При ежедневном осмотре проводятся:

- визуальный контроль повреждений на составных частях системы;
- визуальная проверка правильности соединений элементов схемы;
- проверка записей в журнале событий.

Данные ежедневного осмотра должны фиксироваться исполнителем в регистрационном журнале.

Ежеквартальное техническое обслуживание должно проводиться в соответствии с утвержденным графиком. При этом проверяется:

- наличие крышек на клеммных коробках;
- наличие пломб на приборах коммерческого учета;
- нормальное функционирование светодиодных и ламповых индикаторов на приборах системы;
- соответствие показаний счетчиков показаниям зарегистрированным системой;
- работа приборов аварийного включения резервного питания (АВР);
- работа резервных каналов связи;
- данные, выдаваемые счетчиками на встроенный ЖКИ, а также наличие кодов ошибок и предупреждений;
- записи в журналах событий счетчиков, УСПД.

4. Метрологическое обеспечение

Метрологическое обеспечение АИИС КУЭ в части измерительных каналов, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений (см. Федеральный Закон от 26.06.2008 № 102 ФЗ «Об обеспечении единства измерений») включает в себя следующее:

- Метрологическую экспертизу технической документации в аккредитованных организациях;
- Разработку методик измерений электроэнергии (мощности), их аттестацию и внесение в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений;
- Проведение испытаний с целью утверждения типа средств измерений и утверждение типа АИИС КУЭ с включением сведений об утвержденном типе средств измерений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений;
- Первичную поверку измерительных каналов (первичную поверку АИИС КУЭ). Поверка должна производиться в соответствии с нормативными документами, утверждаемыми по результатам испытаний для целей утверждения типа средства измерений (методика поверки);
- Метрологическое обследование измерительных каналов с оформлением паспортов-протоколов ИИК в соответствии с требованиями ОРЭМ. Паспорта-протоколы ИИК должны быть согласованы с государственными уполномоченными организациями или со смежным субъектом ОРЭМ;
- Периодическую поверку измерительных каналов и средств измерений, входящих в состав измерительных каналов (измерительные трансформаторы тока и напряжения, приборов учета электроэнергии, УСПД, осуществляющего функцию измерения времени);
- Метрологический надзор за состоянием, применением и эксплуатацией средств измерений, АИИС КУЭ в целом и за применением аттестованных МИ и соблюдением метрологических правил и норм.

Подп. и дата							ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛОЗ.4-ТЧ	Лист
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		24

Средствами измерений, на которые распространяются требования по метрологическому обеспечению, являются:

- измерительные трансформаторы тока и напряжения,
- приборы коммерческого учета электроэнергии,
- УСПД – устройства сбора и передачи данных;
- система обеспечения единого времени в целом и средства измерений времени, входящие в состав СОЕВ;
- АИИС КУЭ в целом.

Документами, подтверждающими соответствие АИИС КУЭ требованиям по метрологическому обеспечению, являются:

- Аттестованная органами Росстандарта или уполномоченными им организациями Методика измерений (МИ) с использованием АИИС КУЭ с приложением свидетельства об аттестации МИ;
- Сертификат об утверждении типа средств измерений АИИС КУЭ (сертификаты об утверждении типа средств измерений ИИК, входящих в состав АИИС КУЭ) с приложением Описания типа средств измерений. Методика поверки измерительных каналов, относящихся к сфере Государственного регулирования; методика калибровки измерительных каналов, не относящихся к сфере Государственного регулирования;
- Заводские паспорта на средства измерений (с отметкой о первичной поверке средства измерений), включая паспорта на измерительные трансформаторы тока и напряжения;
- Свидетельства о поверке (в случае отсутствия отметки о поверке в паспорте) подтверждающие действующий срок поверки средств измерений, применяемых в составе АИИС КУЭ (включая свидетельства о поверке АИИС КУЭ в целом);
- Свидетельство о поверке измерительных систем (по измерительным каналам, относящимся к сфере Государственного регулирования);
- Паспорта-протоколы измерительных комплексов по всем точкам измерений.

Подп. и дата	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Исходными данными для расчета погрешностей системы являются данные из паспортов-протоколов, реальные значения нагрузки конкретных измерительных каналов. Вспомогательной документацией являются паспорта, соответствующие ГОСТы на средства измерения и условия эксплуатации.

Погрешность синхронизации системного времени не превышает плюс минус 5 с.

Все величины погрешностей принимаются для доверительной вероятности, равными 0,95.

Согласно Приложению № 11.1 «Технические требования» АО «АТС», предъявлены требования по составляющим суммарной погрешности измерений электроэнергии:

- токовая погрешность трансформатора тока по ГОСТ 7746;
- погрешность напряжения трансформатора напряжения по ГОСТ 1983;
- основная погрешность счетчика по ГОСТ 31819.22;
- погрешность трансформаторной схемы включения счетчика за счет угловых погрешностей трансформатора тока, трансформатора напряжения и коэффициента мощности;
- дополнительные погрешности счетчика электроэнергии от влияния внешних величин;
- погрешность из-за потери (падения) напряжения в линии присоединения счетчика к трансформатору напряжения в соответствии с ПУЭ, Инструкцией по проверке трансформаторов напряжения и их вторичных цепей;
- погрешность синхронизации при измерении текущего календарного времени в соответствии с технической документацией на компоненты АИИС, выполняющих функции по синхронизации времени и предназначенных для проведения измерений.

Нормы основной относительной погрешности измерения активной электрической энергии по каждому ИИК, для значений $\cos \varphi$ в промежутке $>0,8$ и ≤ 1 не должны превышать:

- для области нагрузок до 2% (относительная величина нагрузки трансформатора тока) не регламентируется;
- для области малых нагрузок (2-20% включительно) не хуже 2,9%;

Подп. и дата	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

- для диапазона нагрузок 20-120% не хуже 1,7 %.

Нормы основной относительной погрешности измерения активной электрической энергии по каждому ИИК, для значений $\cos \varphi$ в промежутке $\geq 0,5$ и $\leq 0,8$ не должны превышать:

- для области нагрузок до 2% (относительная величина нагрузки трансформатора тока) не регламентируется;

- для области малых нагрузок (2-20% включительно) не хуже 5,5%;

- для диапазона нагрузок 20-120 % не хуже 3,0%.

В качестве методики для расчета погрешности канала выбирается типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности РД 153-34.0-11.117-2001.

Данная методика предполагает следующие условия расчета:

- учитывается основная погрешность счетчика по ГОСТ 30206;

- учитываются значения погрешностей трансформаторов тока и напряжения, принятые в соответствии с ГОСТ. Все трансформаторы тока и напряжения прошли государственную поверку и допущены к эксплуатации;

- погрешность синхронизации при измерении текущего календарного времени счетчиков не учитывается вследствие пренебрежимо малой величины.

Предел допустимого основного значения (без учета внешних влияющих величин) относительной погрешности измерительного канала $\delta_{ИИК}$ определяется по формуле:

$$\delta_{ИИК_{\text{Косн}}} = \pm 1,1 \cdot \sqrt{\delta_I^2 + \delta_U^2 + \delta_\theta^2 + \delta_{\text{Л}}^2 + \delta_{\text{УСПД}}^2 + \delta_{\text{СО}}^2},$$

где: δ_I – предел относительной погрешности ТТ, %;

δ_U – предел относительной погрешности ТН, %;

δ_θ – погрешность трансформаторной схемы включения за счет угловых погрешностей ТТ θ_I и ТН θ_U , %;

$\delta_{\text{Л}}$ – погрешность из-за потери напряжения в линии присоединения счетчика к трансформатору напряжения, %;

$\delta_{\text{УСПД}}$ – относительная погрешность устройства сбора и передачи данных, %;

Подп. и дата	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

δ_{CO} – предел допускаемой основной погрешности счетчика, %.

При этом погрешность δ_{θ} при измерении активной электроэнергии определяется выражением:

$$\delta_{\theta A} = 0,0291 \cdot \sqrt{\theta_J^2 + \theta_U^2} \cdot \frac{\sqrt{1 - \cos^2 \varphi}}{\cos \varphi},$$

а реактивной электроэнергии – выражением:

$$\delta_{\theta P} = 0,0291 \cdot \sqrt{\theta_J^2 + \theta_U^2} \cdot \frac{\cos \varphi}{\sqrt{1 - \cos^2 \varphi}},$$

где: 0,0291 – множитель, переводящий минуты угловых погрешностей в проценты относительной погрешности;

θ_1 и θ_U – пределы допускаемой угловой погрешности соответственно трансформаторов тока и напряжения, в минутах.

С учетом дополнительной погрешности δ_{Ci} предел относительной погрешности измерительного канала $\delta_{\text{иик}}$ определяется по формуле:

$$\delta_{\text{иик}} = \pm 1,1 \cdot \sqrt{\delta_1^2 + \delta_U^2 + \delta_{\theta}^2 + \delta_L^2 + \delta_{\text{УСПД}}^2 + \delta_{\text{OC}}^2 + \sum_{j=1}^l \delta_{C_j}^2},$$

где δ_{C_j} – дополнительная погрешность счетчика от j-й влияющей величины, % (дополнительные величины, влияющие на погрешность: изменение напряжения, частоты, коэффициента несинусоидальности, температуры и индукции внешнего магнитного поля).

Относительная погрешность УСПД определяется по формуле:

$$\delta_{\text{УСПД}} = \sqrt{\delta_{\text{п.и.}}^2 + \delta_{\text{н.и.}}^2 + \delta_T^2 + \delta_{\text{Т.Р.}}^2 + \delta_{\text{УД}}^2 + \delta_{\text{алг}}^2},$$

где: $\delta_{\text{пи}}$ – погрешность перевода числа импульсов в кВт·ч, %;

$\delta_{\text{ни}}$ – погрешность накопления информации, %;

δ_T – среднесуточная погрешность измерений текущего календарного времени, %;

$\delta_{\text{тр}}$ – погрешность рассинхронизации при измерении текущего измерений текущего календарного времени, %;

$\delta_{\text{уд}}$ – дополнительная погрешность УСПД от влияния внешних величин, %;

$\delta_{\text{алг}}$ – погрешность расчета по алгоритмам АИИС КУЭ, %.

При подключении электронных счетчиков к УСПД по цифровым интерфейсам RS-485 относительная погрешность УСПД на один порядок меньше по сравнению с наименьшей погрешностью средств измерения, образующих измерительный канал. Поэтому, при округлении до двух значащих цифр предела погрешности измерительного канала, значением погрешности УСПД можно пренебречь (в соответствии с МИ 1317).

Расчет относительной погрешности ИИК приведен в Приложении 5.

Подп. и дата	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

**Приложение 1. Перечень точек измерений электрической энергии
АИИС КУЭ «Гражданской ВЭС» (второй этап строительства)**

№ИИК	РУ	Наименование присоединения	Электросчетчик			Трансформатор напряжения			Трансформатор тока		
			Вид учета (КУ/ТУ)	Класс точности акт./реакт. Энер.	Направление учета 2(1)	Класс точности	Фазы	Коэффициент трансформации	Класс точности	Фазы	Коэффициент трансформации
1	РУ-35 кВ	КЛ-35 кВ Гражданская ВЭС - РП-35 кВ Гражданской ВЭС яч.2	КУ	0,5S/1	2	0,5	А, В, С	35000/100	0,2S	А, В, С	2000/5
2		КЛ-35 кВ ВЭУ-8, ВЭУ-11 яч.3	ТУ	0,5S/1	2	0,5	А, В, С	35000/100	0,2S	А, В, С	1000/5
3		КЛ-35 кВ ВЭУ-16, ВЭУ-22 яч.4	ТУ	0,5S/1	2	0,5	А, В, С	35000/100	0,2S	А, В, С	1000/5
4	МУ «Гражданская» ВЭС	ТСН-1-0,4 кВ	ТУ	0,5S/1	1	-	-	-	0,5S	А, В, С	150/5
5		ДЭС-0,4 кВ	ТУ	0,5S/1	1	-	-	-	0,5S	А, В, С	150/5

Подп. и дата	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛОЗ.4-ТЧ

Лист

27

Приложение 2. Расчёт нагрузки вторичных обмоток трансформаторов напряжения

1. Определение нагрузки вторичной обмотки ТН 35 кВ РП-35 кВ

РП-35 кВ имеет 1 секцию 35 кВ с ТН.

Согласно техническим решениям мощность запроектированного ТН для класса точности 0,5 составляет не более 15 ВА на фазу. Нагрузкой являются пять счетчиков, с потреблением по цепи напряжения 1,2 ВА на фазу.

Таблица 5 – Определение необходимости догрузки ТН 35 кВ

Место установки ТН	ТН		Суммарная расчетная нагрузка $S_{расч}$, ВА	$S_{расч}/S_{ном.}$, % (д.б. от 25% до 100%)	Необх. догрузки
	Класс точности	$S_{ном}$, ВА			
РП-35 кВ 1 секция	0,5	15	6	40	Нет

Подп. и дата	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Приложение 3. Расчёт нагрузки вторичных обмоток трансформаторов тока

Проверка обмотки ТТ класса точности 0,5S и 0,2S выполняется в части обеспечения необходимой нагрузки в диапазоне от 25% до 100 %. Расчеты сведены в таблицу:

Группа данных	Наименование величины	Обозначение	Присоединение	
			РП-35 кВ ТА1.х 0,2S	ТА 0,4 кВ 0,5S
Исходные данные	Устройство учета (измерения)		Счетчик	Счетчик
	Потребление прибора по цепям ТТ	S _{пр} , ВА	0,003	0,003
	Сопротивление прибора	Z _{пр} , Ом	0,00012	0,00012
	Наибольшее расстояние от ТТ до прибора	l, м	3	3
	Сечение кабеля	s, мм ²	2,5	2,5
	Удельное сопротивление жилы	г, Ом*мм ² /м	0,0175	0,0175
	Номинальный первичный ток ТТ	I ₁ ном, А	-	150
	Номинальный вторичный ток ТТ	I ₂ ном, А	5	5
	Переходное сопротивление контактов	Z _{пер} , Ом	0,1	0,1
	Номинальная мощность вторичной обмотки ТТ	S ном, ВА	5	5
	Номинальная нагрузка ТТ	Z ном, Ом	0,2	0,2
Проверка по номинальной мощности	Фактическое сопротивление нагрузки	Z ₂ факт, Ом	0,121	0,121
	Нагрузка вторичной обмотки ТТ	S ₂ , ВА	3,028	3,028
	Фактическая нагрузка ТТ (25% < S ₂ < 100% от S _{ном})	S ₂ /S _{ном} *100 %	-	-
	S _{min} (для ТТ с S < 10 ВА)		3,75 ВА	3,75 ВА
	Выполняемость критерия		-	-
Догрузочное сопротивление	Догрузочное сопротивление из стандартного ряда	S догр	3x1 ВА	3x1 ВА

Подп. и дата

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛОЗ.4-ТЧ

Лист

29

Вывод:

- для ТТ 35 кВ необходима установка догрузочных резисторов 5А-(3х1)ВА;
- для ТТ 0,4 кВ 150/5 А необходима установка догрузочных резисторов 5А-(3х1)ВА.

Подп. и дата	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛОЗ.4-ТЧ

Лист

30

Приложение 4. Расчет относительной погрешности ИИК

№ ИИК	Класс точности электро- счетчика по активной энергии	Класс точности электро- счетчика по реактивной энергии	Класс точности транс- форматора тока	Класс точности транс- форматора напряжения	Значение cosφ	Ток нагрузки в % от но- минального	Составляющие погрешности измерительного комплекса																		Относитель- ная погрешность ИК	Требова- ния АО "АТС"	Соответ- ствие тре- бованиям АО "АТС"					
							ТТ		ТН		d _q , %		d _л , %	Счетчик		d _{си} , %	Дополнительные погрешности счетчика											dC синхр , %	d _W =d _a	d _W =d _p	d _{атс}	датс > d _a
							d, %	θj, мин	d, %	θj, мин				dc.o., %			d _{си} , %	d _{ct} , %		d _{cf} , %		d _{см} , %										
											акт.	ре- акт.		акт.	ре- акт.	акт.		ре- акт.	акт.	ре- акт.	акт.	ре- акт.	акт.	ре- акт.	акт.	реакт.	акт.		акт.			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					
1-3	0,5S	1	0,2S	0,5	0,5	1	0,75	30	0,5	20	1,81	0,60	0,25	не нормируется																		
						5	0,35	15	0,5	20	1,26	0,42	0,25	1	1,50	-	-	-	0,20	1,50	1,00	2,00	0,006	2,21	3,32	5,50	да					
						20	0,2	10	0,5	20	1,12	0,37	0,25	0,6	1,00	0,40	0,05	0,07	0,20	1,50	1,00	2,00	0,006	1,96	3,06	5,50	да					
						100	0,2	10	0,5	20	1,12	0,37	0,25	0,6	1,00	0,40	0,05	0,07	0,20	1,50	1,00	2,00	0,006	1,96	3,06	3,00	да					
						120	0,2	10	0,5	20	1,12	0,37	0,25	0,6	1,00	0,40	0,05	0,07	0,20	1,50	1,00	2,00	0,006	1,96	3,06	3,00	да					
					0,8	1	0,75	30	0,5	20	0,78	1,39	0,25	не нормируется																		
						5	0,35	15	0,5	20	0,54	0,97	0,25	1	1,50	-	-	-	0,20	1,50	1,00	2,00	0,006	1,83	3,46	5,50	да					
						20	0,2	10	0,5	20	0,49	0,86	0,25	0,6	1,00	0,40	0,05	0,07	0,20	1,50	1,00	2,00	0,006	1,61	3,18	5,50	да					
						100	0,2	10	0,5	20	0,49	0,86	0,25	0,6	1,00	0,40	0,05	0,07	0,20	1,50	1,00	2,00	0,006	1,61	3,18	3,00	да					
						120	0,2	10	0,5	20	0,49	0,86	0,25	0,6	1,00	0,40	0,05	0,07	0,20	1,50	1,00	2,00	0,006	1,61	3,18	3,00	да					
					1	1	0,75	30	0,5	20	0,00	-	0,25	1	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	0,006	1,87	-	-	да				
						5	0,35	15	0,5	20	0,00	-	0,25	0,5	-	0,20	0,03	-	0,20	-	1,00	-	0,006	1,46	-	2,90	да					
						20	0,2	10	0,5	20	0,00	-	0,25	0,5	-	0,20	0,05	-	0,20	-	1,00	-	0,006	1,43	-	2,90	да					
						100	0,2	10	0,5	20	0,00	-	0,25	0,5	-	0,20	0,05	-	0,20	-	1,00	-	0,006	1,43	-	1,70	да					
						120	0,2	10	0,5	20	0,00	-	0,25	0,5	-	0,20	0,05	-	0,20	-	1,00	-	0,006	1,43	-	1,70	да					
					4,5	0,5S	1	0,5S	-	0,5	1	1,5	90	0	0	4,52	1,51	0,25	не нормируется													
5	0,75	45	0	0							2,26	0,75	0,25	1	1,50	-	-	-	0,20	1,50	1,00	2,00	0,006	3,07	3,42	5,50	да					
20	0,5	30	0	0							1,51	0,50	0,25	0,6	1,00	0,40	0,05	0,07	0,20	1,50	1,00	2,00	0,006	2,24	3,08	5,50	да					
100	0,5	30	0	0							1,51	0,50	0,25	0,6	1,00	0,40	0,05	0,07	0,20	1,50	1,00	2,00	0,006	2,24	3,08	3,00	да					
120	0,5	30	0	0							1,51	0,50	0,25	0,6	1,00	0,40	0,05	0,07	0,20	1,50	1,00	2,00	0,006	2,24	3,08	3,00	да					
0,8	1	1,5	90	0						0	1,96	3,48	0,25	не нормируется																		
	5	0,75	45	0						0	0,98	1,74	0,25	1	1,50	-	-	-	0,20	1,50	1,00	2,00	0,006	2,09	3,83	5,50	да					
	20	0,5	30	0						0	0,65	1,16	0,25	0,6	1,00	0,40	0,05	0,07	0,20	1,50	1,00	2,00	0,006	1,67	3,28	5,50	да					
	100	0,5	30	0						0	0,65	1,16	0,25	0,6	1,00	0,40	0,05	0,07	0,20	1,50	1,00	2,00	0,006	1,67	3,28	3,00	да					
	120	0,5	30	0						0	0,65	1,16	0,25	0,6	1,00	0,40	0,05	0,07	0,20	1,50	1,00	2,00	0,006	1,67	3,28	3,00	да					
1	1	1,5	90	0						0	0,00	-	0,25	1	-	-	-	-	-	-	1,00	-	0,006	2,28	-	-	да					
	5	0,75	45	0						0	0,00	-	0,25	0,5	-	0,20	0,03	-	0,20	-	1,00	-	0,006	1,54	-	2,90	да					
	20	0,5	30	0						0	0,00	-	0,25	0,5	-	0,20	0,05	-	0,20	-	1,00	-	0,006	1,41	-	2,90	да					
	100	0,5	30	0						0	0,00	-	0,25	0,5	-	0,20	0,05	-	0,20	-	1,00	-	0,006	1,41	-	1,70	да					
	120	0,5	30	0						0	0,00	-	0,25	0,5	-	0,20	0,05	-	0,20	-	1,00	-	0,006	1,41	-	1,70	да					







Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

Перечень чертежей

Обозначение	Наименование	Прим.
ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛОЗ.4-ГЧ01	Структурная схема комплекса технических средств	
ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛОЗ.4-ГЧ02	Схема принципиальная электрическая	
ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛОЗ.4-ГЧ03	Схема электропитания серверного шкафа	
ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛОЗ.4-ГЧ04	План расположения оборудования в здании модуля управления	
ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛОЗ.4.СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	

Взам инв. №		Подп. и дата							
Инв. № подл.							ВЭС000107.356.1.1.2-ИЛОЗ.4-ГЧ		
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			
	ГИП	Бондарчук				19.02.21	«Гражданская ВЭС. Ветровая электрическая станция, внутриплощадочные автомобильные дороги». Этап 2. «Гражданская ВЭС»: Модуль управления ВЭС (МУ ВЭС). Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого и технического учета электроэнергии Графическая часть		
	Н.контр.	Пирогова				19.02.21			
	Нач. отд.								
Пров.	Ковжун				19.02.21				
Разраб.	Клепец				19.02.21	 ЕРСМ Сибири Engineering Procurement Construction Management			
							Стадия	Лист	Листов
							П	1	





Примечание – оборудование для ЦУ ВЭС предусмотрено в рамках отдельного титула.

						ВЭС 000107.356.1.1.2-И/О 3.4-ГЧ01			
						ООО «Четырнадцатый ветропарк ФРВ»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Гражданская ВЭС. Ветровая электрическая станция, внутриплощадочные автомобильные дороги. Второй этап строительства.	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Клепец			19.02.21		П	1	
Проверил		Лушников			19.02.21				
Нач.отд.									
Н. контр.						Структурная схема комплекса технических средств АИИС КУЭ	ООО "ЕРСМ Сибири"		
Утв.		Пирогова			19.02.21				
ГИП		Бондарчук			19.02.21				



Согласовано				
Инв. № подл.	Взам. инв. №			
	Подп. и дата			

Гражданская ВЭС

II этап строительства код ГП ГИЕ0647 (50,05 МВт)




IV этап строительства код ГП ГИЕ0649 (50,05 МВт)



II этап строительства

РП 35 кВ МУ
Гражданской ВЭС




РУ 35 кВ Гражданской ВЭС

РУ 220 кВ Гражданской ВЭС

II этап строительства


РПН-0,4кВ
МУ Гражданской ВЭС

Схема организации СН-0,4 кВ
МУ Гражданская ВЭС



Условные обозначения
- 2 этап строительства
- 3 этап строительства
- 4 этап строительства

ВЭС 000107.356.112-ИЛО 34-ГЧ02					
ООО «Четырнадцатый ветропарк ФРВ»					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Клепеч		02.21		
Проверил	Лукин		02.21		
Нач. отд.					
Н. контр.					
Утв.	Пырагова		02.21		
Гип	Бондарчук		02.21		
Гражданская ВЭС. Ветропарк электрическая станция, внутриплощадочные автомобильные дороги. Второй этап строительства.				Стация	Лист
Схема принципиальная электрическая				ООО "ЕРСМ Сибири"	



Согласовано

Взам. инв. №

Лист и дата

Инв. № подл.

ВЭС 000107.356.1.1.2-ИЛО 3.4-ГЧ03

ООО «Четырнадцатый ветропарк ФРВ»


Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.		Клепец			19.02.21
Проверил		Лушников			19.02.21
Нач.отд.					
Н.контр.					
Утв.		Пирогова			19.02.21
ГИП		Бондарчук			19.02.21

Гражданская ВЭС. Ветровая электрическая станция,
внутриплощадочные автомобильные дороги.
Второй этап строительства.

Схема электропитания серверного шкафа

Стадия	Лист	Листов
П	1	

ООО "ЕРСМ Сибири"



				43													
Позиция		Наименование и техническая характеристика		Тип, марка, обозначение документа, опросного листа		Код оборудования, изделия, материала		Завод –изготовитель		Единица измерения		Коли – чество		Масса единицы, кг		Примечания	
1		2		3		4		5		6		7		8		9	
		<u>Оборудование и материалы</u>															
1		Шкаф сервера АИИС КУЭ 2000х800х1000, в составе:								шт.		1		104			
1.1		Сервер АИИС КУЭ 2.1GHz–11MB 8–Core (2 max) / 1x16GB (DDR4–2933) RDIMM / P408i-a (2Gb) FBWC / HP-SAS/SATA (8/24 SFF max) / 4 RJ-45 / 1(2) 500W HotPlug RPS Platinum Halogen / 3–3–3 war с программным обеспечением: комплекс программ Энергосфера, Windows Server, Office, антивирусный пакет.								шт.		2					
1.2		УСПД в алюминиевом корпусе 155х165х175 мм для крепления на DIN–рейку. 5 портов RS–232, 16 портов RS–485, 2х Ethernet, опрос до 100 счетчиков, GPS + антенна								шт.		2					
1.3		Коммутатор Ethernet на 8 портов Eth								шт.		2					
1.4		Преобразователь последовательных интерфейсов RS–485/Eth								шт.		2					
1.5		4G–роутер, 2 Ethernet порта.								шт.		1					
1.6		KVM–консоль с ЖК –дисплеем								шт.		1					
2		Счетчик ээ с платой доп. питания. кл.точн. 0,5S, 5А, 3х57,7/100, 3х220/380, 2хRS–485								шт.		5				Комплектно с РП–35 кВ и РУНН–0,4 кВ	
3		Коробка испытательная								шт.		5				Комплектно с РП–35 кВ и РУНН–0,4 кВ	
4		Разветвитель интерфейса RS–485								шт.		10				Комплектно с РП–35 кВ и РУНН–0,4 кВ	
5		Розетка на Din–рейку ~220В								шт.		2				Комплектно с РП–35 кВ и РУНН–0,4 кВ	
6		Блок питания счетчика ~110В								шт.		2				Комплектно с РП–35 кВ и РУНН–0,4 кВ	
7		Мобильный АРМ 17.3”(1920х1080 IPS)/Intel Core i7 8565U(1.8Ghz)/8192Mb/256SSDGb/DVDrw/Ext-Radeon 530(4096Mb)/war 1y/Jet Black Mesh Knit /W10 с программным обеспечением: Office, антивирусный пакет.								шт.		1					
8		АРМ АИИС КУЭ с программным обеспечением (совмещен с АРМ КИСУ)								шт.		1				Учтен в tome СОТИ АССО	
9		Оптический преобразователь для связи со счетчиками								шт.		1					
10		Догрузочный резистор для цепей тока 5 А –(3х1)ВА								шт.		5				Комплектно с РП–35 кВ и РУНН–0,4 кВ	
		<u>Кабельная продукция</u>															
		Кабель симметричный парной скрутки для интерфейса Ethernet		FTP cat 5e 4 x2x0.52						м		52		0,002			
		Кабель симметричный парной скрутки для интерфейса RS–485		КИПЭВнг (А)–LS 2х2х0,6						м		80		0,094			
		Провод монтажный		ПВ 1х2,5						м		100		0,03		Комплектно с РП–35 кВ и РУНН–0,4 кВ	
Согласовано																	
Взам. инв. №																	
Подп. и дата																	
Инв. № подл.																	

						ВЭС 000107.356.1.1.2–ИЛО 3.4. СО						
						ООО «Четырнадцатый ветропарк ФРВ»						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Гражданская ВЭС. Ветровая электрическая станция, внутриплощадочные автомобильные дороги. Второй этап строительства.				Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Клепец			19.02.21					П	1	
Проверил		Лушников			19.02.21							
Нач.отд.												
Н. контр.						Спецификация оборудования, изделий и материалов				ООО “ЕРСМ Сибири”		
Утв.		Пирогова			19.02.21							
ГИП		Бондарчук			19.02.21							