

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. генерального директора
АО «БийскэнергоТеплоТранзит»
(приказ № 2031-КЛ от 21.07.2017)
Свечкарев И.В.
2017 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

по благоустройству на объекте:

«Строительство тепловой сети от ТК88/4а до ТК-88/4а-1»

1. **Наименование организации - заказчика:** АО «БийскэнергоТеплоТранзит», 659321, Алтайский край, г. Бийск, ул. Стахановская 7.
2. **Наименование объекта:** Строительство тепловой сети от ТК88/4а до ТК-88/4а-1.
3. **Местонахождение объекта:** Алтайский край, г. Бийск, ул. Мухачева, 240.
4. **Обоснование для проведения работ:** проектная документация шифр 001.149.15, дефектная ведомость (см. приложение №1), схема благоустройства (см. приложение №3).
5. **Перечень объемов работ, состав работ, общие требования к работе:**

5.1. Перечень объемов работ:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество		
			Участок №1*	Участок №2*	Итого
1	Устройство основания из бетона толщиной 100 мм	м ²	18,0	12,0	30,0
2	Устройство покрытия из асфальтобетона толщиной 40 мм	м ²	18,0	12,0	30,0
3	Установка бортового камня	м	5,0	0	5,0

*Участки обозначены на схеме благоустройства (см. приложение №3).

5.2. Состав работ:

5.2.1. Устройство основания из бетона В27,5, толщиной 100 мм. В соответствии с СП 78.13330.2012.

- планировка и уплотнение земляного полотна или подстилающего слоя;
- установка опалубки;
- устройство выравнивающего слоя из песка (средней крупности);
- укладка бетонной смеси с уплотнением и отделкой (бетон дорожный, класс В27,5 (М350));
- устройство температурных швов;
- уход за основанием.

5.2.2. Установка бортовых камней бетонных. В соответствии с СП 78.13330.2012.

- устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки;
- установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой;
- очистка гранитных бортов.

5.2.3. Устройство покрытия из асфальтобетона мелкозернистого марка II, тип Б толщиной 40 мм. В соответствии с СП 78.13330.2012.

- очистка основания;
- укладка асфальтобетонной смеси (мелкозернистая марка II, тип Б) с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных при укатке;
- укатка асфальтобетонной смеси;
- вырубка образцов и заделка вырубок.

5.3. Общие требования к работе:

- 5.3.1. Объем работ может быть меньше указанного в настоящем Техническом задании. Оплата за фактически выполненные работы производится на основании счета на оплату через 30 (тридцать) рабочих дней с момента согласования сторонами акта выполненных работ.
- 5.3.2. Работы должны выполняться силами и средствами Подрядчика в соответствии с условиями договора подряда, с требованиями СП, СНиП и других действующих в РФ нормативных документов;
- 5.3.3. Материалы и оборудование для выполнения работ приобретает Подрядчик.

технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и зарегистрированы в установленном порядке.

5.3.5. При работах необходимо соблюдать общую технологическую последовательность.

5.3.6. Все работы проводить под надзорным контролем Заказчика.

5.3.7. Стоимость работ определена исходя из сметы (см. приложение №2).

5.3.8. Акты выполненных работ за отчетный период предоставлять на бумажном носителе в 2-х экз.

5.3.9. Порядок оплаты выполненных работ: в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ, на основании полученного счета.

5.3.10. При предъявлении выполненных работ Заказчику предоставить сертификаты на все используемые в работе материалы, изделия, оборудование, расходные материалы и пр.

5.3.11. Цена предложения претендента должна включать все затраты и издержки подрядчика, а также все налоги и другие обязательные платежи.

6. Источник ТМЦ: Поставка материалов Подрядчика.

7. Техническая документация, предъявляемая организацией при сдаче объекта:

7.1. Исполнительная документация согласно ВСН 19-89 с оформлением Акта приема-передачи исполнительной документации;

7.2. Акт приемки выполненных работ.

8. Сроки выполнения работ:

Начало работ – 01.09.2017 г.

Окончание работ – 30.09.2017 г.

9. Требования к гарантийным обязательствам: 3 года с момента подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ.

Приложения:

1. Дефектная ведомость на 1 листе в 1 экз.;
2. Смета на 2 листах в 1 экз.;
3. Схема благоустройства на 1 листе в 1 экз.
4. Требование к Участникам на 1 листе 1 экз.

Главный инженер

Начальник ОИД

И.о. начальника УКТС



И.В. Свечкарев

А.В. Каньшин

К.К. Пьянов