

Объект: Текущий ремонт двухэтажного здания цеха ремонта электропоездов (помещение химико-технической лаборатории) расположенного по адресу Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Светофорная 1 (инв.№ 010002/4)(сетевой№ 72101100000000000012)

НАБОР РАБОТ № 1
на Общеремонтные работы

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	31.085 тыс. руб.	215.251 тыс. руб.
монтажных работ:	0.728 тыс. руб.	1.777 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	0.451 тыс.чел.ч	0.451 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	4.574 тыс. руб.	59.554 тыс. руб.

Составлен в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 01.2018 г. по НБ: "ОСНБЖ-2001 ОАО "РЖД" с доп. и изм. 4".

Номер		Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи- циенты пересче- та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
п.п.	поз. по смете											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

N = < С-20-18 * С-20-18 * 30-03-18 >

Общеремонтные работы

Раздел 1. Аналитический зал

ПОЛЫ

1.	3.	ОЕРЖр 57-2-4	Разборка покрытий полов цементных	100 м2 покрытия	0.354	3 465.39			30.7.4.			
			Объем: 6*5.9									
			Зарплата рабочих			1 090.87		386		13.01	5 024	
			Эксплуатация машин			2 374.52		841		4.62	3 883	
			в т.ч. зарплата машинистов			246.12		87		13.01	1 134	
			Накладные расходы	%		80		378		68	4 187	
			Плановые накопления / Сметная прибыль	%		68		322		54	3 325	
			Затраты труда	чел-ч	111							39
								1 927			16 419	39
2.	4.	ОССЦЖ 509-9900	Строительный мусор	т	2.3364				30.7.4.	1		
			Объем: (0.354)*6.6									
3.	5.	ОЕРЖ 11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.354	1 588.84			10.9.8.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объем: 6*5.9									
			Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38									
			Зарплата рабочих			360.73	1.38	176		13.01	2 293	
			Эксплуатация машин			47.16	1.5	25		5.75	144	
			в т.ч. зарплата машинистов			16.94	1.5	9		13.01	117	
			Материальные ресурсы			1 180.95		418		3.89	1 626	
			Накладные расходы	%		123		228		105	2 531	
			Плановые накопления / Сметная прибыль	%		64		118		51	1 229	
			Затраты труда	чел-ч	55							19
								965			7 823	19
4.	6. ОЕРЖ 11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (толщиной до 30 мм) К=2	100 м2 стяжки		0.354	306.01			10.9.8.			
		Объем: 6*5.9										
		Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 2.76, Н48= 2										
		Зарплата рабочих				4.57	2.76	4		13.01	58	
		Эксплуатация машин				8.22	3	9		5.75	50	
		в т.ч. зарплата машинистов				2.80	3	3		13.01	39	
		Материальные ресурсы				293.22		208		3.89	808	
		Накладные расходы	%			123		9		105	102	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%			64		4		51	49	
		Затраты труда	чел-ч	1								
								234			1 067	
5.	7. ОЕРЖ 11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 30х30 см(прим.)	100 м2 покрытия		0.3552	7 935.76			10.9.15.			
		Объем: 35.4+0.25*0.2*2.4										
		Вычт.ресурсы: ОССЦЖ 101-4486:[М-(13716.96=134.48*102)]										
		Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38										
		Зарплата рабочих				3 119.72	1.38	1 529		13.01	19 895	
		Эксплуатация машин				27.72	1.5	15		5.26	78	
		в т.ч. зарплата машинистов				20.00	1.5	11		13.01	139	
		Материальные ресурсы				4 788.32		1 701		2.94	5 000	
		Накладные расходы	%			123		1 894		105	21 036	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%			64		986		51	10 217	
		Затраты труда	чел-ч	428								152
								6 125			56 226	152
6.	8. ОССЦЖ 101-4484	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм	м2		36.2304	116.85		4 234	10.9.15.	2.94	12 447	
		Объем: (0.3552)*102.0										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	10.	ОЕРЖ 11-01-040-03	Устройство плитусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих Объем: (6+5.9)*2-0.8*2-2 Начисления: НЗ= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 Зарплата рабочих Эксплуатация машин Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	100 м плитуса	0.202	1 311.28			10.9.15.			
						70.33	1.38	20		13.01	255	
						11.64	1.5	4		5.26	19	
						1 229.31		248		2.94	730	
				%		123		25		105	268	
				%		64		13		51	130	
				чел-ч	9							2
								310			1 402	2
Внутренняя отделка												
8.	17.	ОЕРЖ 15-04-027-05	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску (короб из ГКЛ)	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0.0354	523.10			30.11.3.			
			Начисления: НЗ= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 Зарплата рабочих Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда			131.17	1.38	6		13.01	83	
						3.07	1.5			9.32	2	
						0.13	1.5			13.01		
						388.86		14		2.57	35	
				%		105		6		89	74	
				%		47		3		37	31	
				чел-ч	17							1
								29			225	1
9.	18.	ОЕРЖ 15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (короб из ГКЛ) Объем: (3+0.8)*0.3+3*0.8 Начисления: НЗ= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 Зарплата рабочих Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0.0354	1 292.37			10.10.11			
						262.23	1.38	13		13.01	167	
						9.46	1.5	1		5.61	3	
						0.13	1.5			13.01		
						1 020.68		36		2.83	102	
				%		105		14		89	149	
				%		47		6		37	62	
				чел-ч	35							1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								70			483	1
10.	21.	ОССЦЖ 101-5961 Уголок ПВХ, размером 40x40 мм		п.м	5.1	4.21		21	10.4.3.	2.09	45	
11.	22.	ОССЦЖ 101-5962 Уголок ПВХ, размером 50x50 мм		п.м	12.3	5.18		64	10.4.3.	2.09	133	
		Сантехнические работы										
		Вентиляция										
		. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1						9 973			52 880	214
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						9 973			52 880	214
		. МАТЕРИАЛОВ -						4 319			12 625	
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 3; %=105 - по стр. 5-7, 10; %=89 - по стр. 17, 18)						2 554			28 347	
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 3; %=51 - по стр. 5-7, 10; %=37 - по стр. 17, 18)						1 452			15 043	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						13 979			96 270	
		. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1						13 979			96 270	
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						2 554			28 347	
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						1 452			15 043	
		Раздел 2. Вспомогательные помещения										
		<i>ПОЛЫ</i>										
12.	32.	ОЕРЖр 57-2-3 Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия		0.2129	733.54			30.7.11.			
		Объем: 4.9*4.1+1*1.2										
		Зарплата рабочих				685.42		146		13.01	1 898	
		Эксплуатация машин				48.12		10		5.75	59	
		в т.ч. зарплата машинистов				19.21		4		13.01	53	
		Накладные расходы	%			80		120		68	1 327	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%			68		102		54	1 054	
		Затраты труда	чел-ч		70							15
								378			4 338	15
13.	33.	ОССЦЖ 509-9900 Строительный мусор	т		1.10708				30.7.11.	1		
		Объем: (0.2129)*5.2										
14.	34.	ОЕРЖр 57-2-4 Разборка покрытий полов цементных	100 м2 покрытия		0.2129	3 465.39			30.7.4.			
		Объем: 4.9*4.1+1*1.2										
		Зарплата рабочих				1 090.87		232		13.01	3 022	
		Эксплуатация машин				2 374.52		506		4.62	2 336	
		в т.ч. зарплата машинистов				246.12		52		13.01	682	
		Накладные расходы	%			80		227		68	2 519	

< С-20-18 * С-20-18 * 26-03-18 >

ПК РИК (вер.1.3.170718) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Плановые накопления / Сметная прибыль	%		68		193		54	2 000	
			Затраты труда	чел-ч	111							24
								1 158			9 877	24
15.	35.	ОССЦЖ 509-9900	Строительный мусор	т	1.40514				30.7.4.	1		
			Объем: (0.2129)*6.6									
16.	36.	ОЕРЖ 11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.2129	1 588.84			10.9.8.			
			Объем: 4.9*4.1+1*1.2									
			Начисления: НЗ= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38									
			Зарплата рабочих			360.73	1.38	106		13.01	1 379	
			Эксплуатация машин			47.16	1.5	15		5.75	87	
			в т.ч. зарплата машинистов			16.94	1.5	5		13.01	70	
			Материальные ресурсы			1 180.95		251		3.89	978	
			Накладные расходы	%		123		137		105	1 521	
			Плановые накопления / Сметная прибыль	%		64		71		51	739	
			Затраты труда	чел-ч	55							12
								580			4 704	12
17.	37.	ОЕРЖ 11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (толщиной до 30 мм) К=2	100 м2 стяжки	0.2129	306.01			10.9.8.			
			Объем: 4.9*4.1+1*1.2									
			Начисления: НЗ= 3, Н4= 3, Н5= 2.76, Н48= 2									
			Зарплата рабочих			4.57	2.76	3		13.01	35	
			Эксплуатация машин			8.22	3	5		5.75	30	
			в т.ч. зарплата машинистов			2.80	3	2		13.01	23	
			Материальные ресурсы			293.22		125		3.89	486	
			Накладные расходы	%		123		6		105	61	
			Плановые накопления / Сметная прибыль	%		64		3		51	30	
			Затраты труда	чел-ч	1							
								142			642	
18.	38.	ОЕРЖ 46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2(технологическое отверстие в полу 0,3х0,3м)	1 м3 заделки	0.01	1 643.86			10.9.8.			
			Зарплата рабочих			512.99		5		13.01	67	
			Эксплуатация машин			22.67				5.75	1	
			Материальные ресурсы			1 108.20		11		3.89	43	
			Накладные расходы	%		110		6		94	63	
			Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		3		48	32	
			Затраты труда	чел-ч	55							1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								25			206	1
19.	39.	ОЕРЖ 11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 30х30 см(прим.)	100 м2 покрытия	0.2129	7 935.76			10.9.15.			
			Объем: 4.9*4.1+1*1.2									
			Вычт.ресурсы: ОССЦЖ 101-4486:[М-(13716.96=134.48*102)]									
			Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38									
			Зарплата рабочих			3 119.72	1.38	917		13.01	11 925	
			Эксплуатация машин			27.72	1.5	9		5.26	47	
			в т.ч. зарплата машинистов			20.00	1.5	6		13.01	83	
			Материальные ресурсы			4 788.32		1 019		2.94	2 997	
			Накладные расходы	%		123		1 135		105	12 608	
			Плановые накопления / Сметная прибыль	%		64		591		51	6 124	
			Затраты труда	чел-ч	428							91
								3 671			33 701	91
20.	40.	ОССЦЖ 101-4484	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм	м2	21.7158	116.85		2 537	10.9.15.	2.94	7 460	
			Объем: (0.2129)*102.0									
			ПЕРЕГОРОДКИ									
			Внутренняя отделка									
21.	53.	ОЕРЖ 46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	1 м3	0.525	941.85			30.3.1.			
			Объем: 1*2.1*0.25									
			Зарплата рабочих			137.52		72		13.01	939	
			Эксплуатация машин			2.15		1		5.16	6	
			Материальные ресурсы			802.18		421		3.99	1 680	
			Накладные расходы	%		110		79		94	883	
			Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		43		48	451	
			Затраты труда	чел-ч	15							8
								616			3 959	8
22.	54.	ОЕРЖ 46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	1 м3	0.525	433.11			30.3.1.			
			Объем: 1*2.1*0.25									
			Зарплата рабочих			126.94		67		13.01	867	
			Эксплуатация машин			306.17		161		5.16	829	
			в т.ч. зарплата машинистов			29.39		15		13.01	201	
			Накладные расходы	%		110		90		94	1 004	
			Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		49		48	513	
			Затраты труда	чел-ч	12							6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									367		3 213	6
23.	55. ОЕРЖ 15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.042	2 302.40				10.10.1.			
		Начисления: НЗ= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38										
		Зарплата рабочих				927.93	1.38	54		13.01	700	
		Эксплуатация машин				120.23	1.5	8		10.07	76	
		в т.ч. зарплата машинистов				74.28	1.5	5		13.01	61	
		Материальные ресурсы				1 254.24		53		4.07	214	
		Накладные расходы	%			105		62		89	677	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%			47		28		37	282	
		Затраты труда	чел-ч	118								5
									205		1 949	5
24.	56. ОЕРЖ 15-04-027-05	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.021	523.10				10.10.1.			
		Объем: 1*2.1*2										
		Зарплата рабочих				131.17		3		13.01	36	
		Эксплуатация машин				3.07				10.07	1	
		в т.ч. зарплата машинистов				0.13				13.01		
		Материальные ресурсы				388.86		8		4.07	33	
		Накладные расходы	%			105		3		89	32	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%			47		1		37	13	
		Затраты труда	чел-ч	12								
									15		115	
25.	57. ОЕРЖр 61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.1336	3 609.43				30.11.4.			
		Объем: ((4.1+5.92+2.9+1.2)*2.5-0.9*2.1)*0.4										
		Зарплата рабочих				2 326.89		311		13.01	4 044	
		Эксплуатация машин				22.39		3		5.75	17	
		в т.ч. зарплата машинистов				8.94		1		13.01	16	
		Материальные ресурсы				1 260.15		168		4.07	685	
	ОССЦЖ 509-9900	Строительный мусор	т	0.451568								

< С-20-18 * С-20-18 * 26-03-18 >

ПК РИК (вер.1.3.170718) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Накладные расходы	%		79		246		67	2 720	
			Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		156		40	1 624	
			Затраты труда	чел-ч	228							31
								884			9 090	31
26.	60. ОЕРЖ 08-02-001-09	Кладка стен (подиум душевой кабины) (прим.)	1 м3 кладки		0.56	890.14			10.3.6.			
		Объем: 1*1*0.15+2*0.3										
		Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38										
		Зарплата рабочих				67.68	1.38	52		13.01	680	
		Эксплуатация машин				32.09	1.5	27		5.75	155	
		в т.ч. зарплата машинистов				5.59	1.5	5		13.01	61	
		Материальные ресурсы				790.37		443		4.8	2 125	
		Накладные расходы	%			122		70		104	771	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%			68		39		54	400	
		Затраты труда	чел-ч		10							5
								631			4 131	5
27.	67. ОЕРЖ 46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м борозд		0.093	654.55			30.3.1.			
		Объем: 8.3+1										
		Зарплата рабочих				165.16		15		13.01	200	
		Эксплуатация машин				489.39		46		5.16	235	
		в т.ч. зарплата машинистов				46.97		4		13.01	57	
		Накладные расходы	%			110		21		94	242	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%			60		11		48	123	
		Затраты труда	чел-ч		16							1
								93			800	1
		ПРОЕМЫ										
		Сантехнические работы										
28.	74. ОССЦЖ 507-3354	Труба из полипропилена PN 20/20	м		11.9	11.48		137	10.13.2.	2.51	343	
		Объем: 6.4+8.2										
29.	77. ОССЦЖ 301-8604	Планка монтажная для наружного монтажа двух водорозеток (прим.)	шт.		3	21.15		63	10.13.2.	2.51	159	
30.	78. ОССЦЖ 507-4662	Водорозетка , размером 1/2"x20 (2,8) мм (прим)	шт.		6	73.95		444	10.13.2.	2.51	1 114	
		Объем: 3*2										
31.	79. ОССЦЖ 507-4663	Водорозетка, размером 3/4"x20 (2,8) мм (прим)	шт.		1	85.17		85	10.13.2.	2.51	214	
32.	86. ОССЦЖ 507-4328	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 40 мм	м		1.5	8.36		13	10.13.5.	1.73	22	

< С-20-18 * С-20-18 * 26-03-18 >

ПК РИК (вер.1.3.170718) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33.	87.	ОССЦЖ 507-4329	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 50 мм	м	4	10.65		43	10.13.5.	1.73	74	
34.	88.	ОССЦЖ 301-0040	Хомуты для крепления труб	шт.	5	8.15		41	10.13.5.	1.73	70	
35.	90.	ОССЦЖ 301-0040	Хомуты для крепления труб	шт.	31	8.15		253	10.13.5.	1.73	437	
36.	91.	ОССЦЖ 507-4360	Отвод полиэтиленовый канализационный диаметром 50 мм	шт.	4	1.38		6	10.13.5.	1.73	10	

Электромонтажные работы

Слаботочные сети

Вентиляция

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2**8 895****48 815****199****СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -****728****1 777****. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -****728****1 777****ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -****728****1 777****СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -****7 810****46 372****199****. МАТЕРИАЛОВ -****2 537****7 460****. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 32, 34; %=105 - по стр. 36, 37, 39; %=94 - по стр. 38, 53, 54, 67; %=89 - по стр. 55, 56; %=67 - по стр. 57; %=104 - по стр. 60)****2 202****24 428****. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 32, 34, 60; %=51 - по стр. 36, 37, 39; %=48 - по стр. 38, 53, 54, 67; %=37 - по стр. 55, 56; %=40 - по стр. 57)****1 290****13 385****ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -****11 302****84 185****СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -****357****666****ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -****357****666****. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2****12 387****86 628****ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ****2 202****24 428****ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ****1 290****13 385****Раздел 3. Зал**

37. 124. ОЕРЖ 09-04-012- Демонтаж металлических дверных блоков 1 м2 3.57 74.76 10.5.3.
01 в готовые проемы проема

Объем: 0.85*2.1*2

Начисления: НЗ= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0

Зарплата рабочих

27.38

0.7

68

13.01

890

Эксплуатация машин

19.88

0.7

50

5.01

249

Материальные ресурсы

27.50

6.16

Накладные расходы

%

90

61

77

685

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Плановые накопления / Сметная прибыль	%		72		49		58	516	
			Затраты труда	чел-ч	2							6
								228			2 340	6
38.	125.	ОССЦЖ 509-9912	Возврат-металлолом (один дверной блок) Объем: 100/1000	т	0.1				10.5.3.	6.16		
39.	126.	ОЕРЖ 09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (один дверной блок новый, один б/у) Объем: 0.85*2.1*2 Начисления: НЗ= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38	1 м2 проема	3.57	74.76			10.5.3.			
			Зарплата рабочих			27.38	1.38	135		13.01	1 755	
			Эксплуатация машин			19.88	1.5	106		5.01	533	
			Материальные ресурсы			27.50		98		6.16	605	
		ОССЦЖ 203-9066	Блоки дверные металлические	м2	3.57							
			Накладные расходы	%		90		122		77	1 351	
			Плановые накопления / Сметная прибыль	%		72		97		58	1 018	
			Затраты труда	чел-ч	3							12
								558			5 262	12
40.	127.	ОССЦЖ 201-0251	Двери стальные утепленные двупольные (аналог)	шт.	1	3 482.22		3 482	10.5.3.	6.16	21 450	
41.	128.	ОССЦЖ 101-0887	Скобяные изделия для блоков входных однопольных	компл.	1	79.74		80	10.5.3.	6.16	491	
42.	129.	ОССЦЖ 101-0951	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	компл.	1	77.92		78	10.5.3.	6.16	480	
43.	130.	ОССЦЖ 101-0952	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	компл.	1	48.08		48	10.5.3.	6.16	296	
44.	131.	ОЕРЖ 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских Объем: 2.1*0.2*2+0.85*0.2 Начисления: НЗ= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0101	4 731.26			10.10.1.			
			Зарплата рабочих			2 179.36	1.38	30		13.01	395	
			Эксплуатация машин			68.85	1.5	1		10.07	11	
			в т.ч. зарплата машинистов			27.48	1.5			13.01	5	
			Материальные ресурсы			2 483.05		25		4.07	102	
			Накладные расходы	%		105		32		89	356	
			Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47		14		37	148	
			Затраты труда	чел-ч	282							3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
102									1 012			3
45.	132.	ОЕРЖ 15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0.0101	1 669.49		10.10.11				
			Объем: 2.1*0.2*2+0.85*0.2 Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38									
			Зарплата рабочих			442.73	1.38	6	13.01		80	
			Эксплуатация машин			14.36	1.5		5.61		1	
			в т.ч. зарплата машинистов			0.27	1.5		13.01			
			Материальные ресурсы			1 212.40		12	2.83		35	
			Накладные расходы	%		105		6	89		71	
			Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47		3	37		30	
			Затраты труда	чел-ч	59							1
27									217			1
46.	133.	ОЕРЖ 46-04-001-04	Разборка порога из кирпича (прим.)	1 м3	0.1	222.59		30.3.1.				
			Объем: 0.85*0.12									
			Зарплата рабочих			83.97		8	13.01		109	
			Эксплуатация машин			138.62		14	5.16		72	
			в т.ч. зарплата машинистов			13.31		1	13.01		17	
			Накладные расходы	%		110		10	94		118	
			Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		5	48		60	
			Затраты труда	чел-ч	8							1
37									359			1
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									4 241		27 554	23
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -									302		2 072	5
МАТЕРИАЛОВ -									206		1 267	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 131, 132; %=94 - по стр. 133)									48		545	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=37 - по стр. 131, 132; %=48 - по стр. 133)									22		238	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -									372		2 855	
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -									3 939		25 482	18
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 124, 126)									183		2 036	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 124, 126)									146		1 534	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -									4 268		29 052	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3									4 640		31 907	
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ									231		2 581	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ									168		1 772	

Раздел 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

47.	134.	ОССПЖ 01-01-01-054	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного Объем: 7.288752+0.439 Эксплуатация машин	1 т груза	4.84486	2.83			30.1.3.			
									2.83	14	5.6	77
										14		77
48.	135.	ОССПЖ 03-21-01-015	Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 15 км (I класс груза) Объем: 7.288752+0.439	1 т груза	4.8486	13.38		65	ОССПЖ, Р.3.	5.69		369
										65		369

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4

СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -

. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4

79	446
79	446
79	446
79	446

. ИТОГО ПО ПЛАНУ ПРОИЗВОДСТВА

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЧЕНКАХ -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

. МАТЕРИАЛОВ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 3, 32, 34; %=105 - по стр. 5-7, 10, 36, 37, 39; %=89 - по стр. 17, 18, 55, 56, 131, 132; %=94 - по стр. 38, 53, 54, 67, 133; %=67 - по стр. 57; %=104 - по стр. 60)

. СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=54 - по стр. 3, 32, 34, 60; %=51 - по стр. 5-7, 10, 36, 37, 39; %=37 - по стр. 17, 18, 55, 56, 131, 132; %=48 - по стр. 38, 53, 54, 67, 133; %=40 - по стр. 57)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 124, 126)**. СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ -** (%=58 - по стр. 124, 126)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

23 188	129 695	436
728	1 777	
728	1 777	
728	1 777	
18 085	101 324	418
7 062	21 352	
4 804	53 320	
2 764	28 666	
25 653	183 310	
3 939	25 482	18
183	2 036	
146	1 534	
4 268	29 052	

< С-20-18 * С-20-18 * 26-03-18 >

ПК РИК (вер.1.3.170718) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					357			666	
			ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					357			666	
			СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					79			446	
			ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					79			446	
			. ВСЕГО ПО ПЛАНУ ПРОИЗВОДСТВА					31 085			215 251	
			ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					4 987			55 356	
			ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					2 910			30 200	

Составил: Спирина Е.В.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Челмакина М.А.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Западно-Сибирская железная дорога - филиал ОАО «РЖД»
 Отдел экспертизы проектно-сметной документации
 Расценки и индексы пересчета применены верно

[Подпись] *[Подпись]*
 (подпись) (Ф.И.О.)

Набор работ выполнен в соответствии
 со сметой № 30-03-18
 вкл. индек. 04-34 *[Подпись]* Хитов А.Р.